ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov JKSO:

Časť: 406.18 Stoka P7-1 potr. PP UR2 DN 300 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**50 784,39**	**681,299**
1	**Zemné práce**					**28 001,64**	**508,710**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	114,000	10,94	1 247,16	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	114,000	7,66	873,24	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	475,000	4,60	2 185,00	0,019
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	19,792	7,33	145,08	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05	0,043
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15	0,054
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90	0,185
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	171,315	7,71	1 320,84	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	171,315	0,94	161,04	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	171,315	12,55	2 150,00	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	171,315	1,82	311,79	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	642,300	4,56	2 928,89	0,552
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	642,300	1,82	1 168,99	
15	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	342,630	0,29	99,36	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	342,630	9,30	3 186,46	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	3 426,300	0,02	68,53	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	254,280	3,46	879,81	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	261,908	28,32	7 417,23	*437,386*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,969	4,56	186,82	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	42,198	28,32	1 195,05	*70,471*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	616,734	2,92	1 800,86	
2	**Zakladanie**					**797,05**	**22,417**
23	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	95,000	8,39	797,05	22,417
4	**Vodorovné konštrukcie**					**349,07**	**21,555**
24	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,400	30,62	349,07	21,555
5	**Komunikácie**					**6 970,34**	**83,886**
25	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	48,906	17,70	865,64	49,395
26	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	22,800	161,00	3 670,80	22,800
27	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	114,000	21,35	2 433,90	11,691
8	**Rúrové vedenie**					**9 781,90**	**44,726**
28	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	95,000	40,85	3 880,75	1,089
29	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	95,000	2,73	259,35	
30	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
31	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	3,000	1 722,62	5 167,86	43,636

9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 370,06**	**0,006**
32	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	190,000	4,56	866,40	0,006
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	81,624	2,39	195,08	
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 550,856	0,18	279,15	
35	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	45,600	8,75	399,00	
36	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	36,024	17,50	630,42	
99		**Presun hmôt HSV**				**2 514,34**	
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	681,394	3,69	2 514,34	
M		**Práce a dodávky M**				**430,30**	**0,095**
21-M		**Elektromontáže**				**342,90**	**0,095**
38	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	95,000	1,75	166,25	
39	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	95,000	1,68	159,60	*0,095*
40	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	3,10	3,41	
41	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	3,10	10,23	
42	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,10	3,41	
46-M		**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**87,40**	
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	95,000	0,91	86,45	
44	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	0,86	0,95	
		Celkom				**51 214,69**	**681,394**

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov JKSO:

Časť: 406.19 Stoka P7-2 potr. PP UR2 DN 300 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**127 542,77**	**1 855,933**
1	**Zemné práce**					**74 164,14**	**1 453,744**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	278,400	10,94	3 045,70	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	278,400	7,66	2 132,54	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	1 160,000	4,60	5 336,00	0,046
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	48,333	7,33	354,28	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železbetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	446,200	7,71	3 440,20	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	446,200	0,94	419,43	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	446,200	12,55	5 599,81	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	446,200	1,82	812,08	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 661,333	4,56	7 575,68	1,429
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 661,333	1,82	3 023,63	
15	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	892,400	0,29	258,80	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	892,400	9,30	8 299,32	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	8 924,000	0,02	178,48	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	743,456	3,46	2 572,36	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	765,760	28,32	21 686,32	*1 278,819*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	100,051	4,56	456,23	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	103,525	28,32	2 931,83	*172,887*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	1 606,320	2,92	4 690,45	
2	**Zakladanie**					**1 946,48**	**54,745**
23	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	232,000	8,39	1 946,48	54,745
4	**Vodorovné konštrukcie**					**852,46**	**52,639**
24	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,840	30,62	852,46	52,639
5	**Komunikácie**					**17 022,30**	**204,858**
25	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	119,434	17,70	2 113,98	120,628
26	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	55,680	161,00	8 964,48	55,680
27	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	278,400	21,35	5 943,84	28,550
8	**Rúrové vedenie**					**20 920,22**	**89,932**
28	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	232,000	40,85	9 477,20	2,659
29	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	232,000	2,73	633,36	
30	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sad a	2,000	236,97	473,94	0,001
31	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	6,000	1 722,62	10 335,72	87,273

9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 787,92**	**0,014**
32	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	464,000	4,56	2 115,84	0,014
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	199,334	2,39	476,41	
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 787,354	0,18	681,72	
35	979089991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	111,360	8,75	974,40	
36	979089992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	87,974	17,50	1 539,55	
99		**Presun hmôt HSV**				**6 849,25**	
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 856,165	3,69	6 849,25	
M		**Práce a dodávky M**				**1 049,19**	**0,232**
21-M		**Elektromontáže**				**835,86**	**0,232**
38	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	232,000	1,75	406,00	
39	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	232,000	1,68	389,76	*0,232*
40	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	7,29	8,02	
41	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	7,29	24,06	
42	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	7,29	8,02	
46-M		**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**213,33**	
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	232,000	0,91	211,12	
44	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	2,01	2,21	
		Celkom				**128 591,96**	**1 856,165**

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov JKSO:

Časť: 406.20 Stoka P7-3 potr. PP UR2 DN 400 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**159 056,94**	**2 200,136**
1	**Zemné práce**					**87 297,30**	**1 637,911**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	410,800	10,94	4 494,15	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	410,800	7,66	3 146,73	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	1 580,000	4,60	7 268,00	0,063
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	65,833	7,33	482,56	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železbetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	516,555	7,71	3 982,64	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	516,555	0,94	485,56	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	516,555	12,55	6 482,77	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	516,555	2,50	1 291,39	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 808,169	4,56	8 245,25	1,555
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 808,169	1,82	3 290,87	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	311,658	0,29	90,38	
16	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	720,560	0,29	208,96	
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 033,110	9,30	9 607,92	
18	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	10 331,100	0,02	206,62	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	766,090	3,46	2 650,67	
20	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	789,073	28,32	22 346,55	*1 317,752*
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	184,860	4,56	842,96	
22	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	190,406	28,32	5 392,30	*317,978*
23	179009999	Poplatek za skládku	t	1 859,598	2,92	5 430,03	
2	**Zakladanie**					**2 651,24**	**74,567**
24	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	316,000	8,39	2 651,24	74,567
4	**Vodorovné konštrukcie**					**1 257,87**	**77,673**
25	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	41,080	30,62	1 257,87	77,673
5	**Komunikácie**					**25 117,66**	**302,283**
26	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	176,233	17,70	3 119,32	177,995
27	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	82,160	161,00	13 227,76	82,160
28	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	410,800	21,35	8 770,58	42,128
8	**Rúrové vedenie**					**26 312,84**	**107,684**
29	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	316,000	43,06	13 608,96	5,865
30	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	316,000	2,73	862,68	
31	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sad a	2,000	236,97	473,94	0,001
32	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	7,000	1 624,18	11 369,26	101,818

9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 300,36**	**0,019**
33	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	632,000	4,56	2 881,92	0,019
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	294,133	2,39	702,98	
35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 588,523	0,18	1 005,93	
36	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových přiměsí	t	164,320	8,75	1 437,80	
37	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	129,813	17,50	2 271,73	
99		**Presun hmôt HSV**				**8 119,67**	
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 200,452	3,69	8 119,67	
M		**Práce a dodávky M**				**1 433,73**	**0,316**
21-M		**Elektromontáže**				**1 143,01**	**0,316**
39	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	316,000	1,75	553,00	
40	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	316,000	1,68	530,88	*0,316*
41	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	10,75	11,83	
42	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	10,75	35,48	
43	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	10,75	11,83	
46-M		**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**290,73**	
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	316,000	0,91	287,56	
45	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	2,88	3,17	
		Celkom				**160 490,67**	**2 200,452**

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov — JKSO:

Časť: 406.21 Stoka P7-3 Preložka vodovodu — EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. — Spracoval:

Zhotoviteľ: — Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 635,28**	**0,001**
8		**Rúrové vedenie**				**2 635,28**	**0,001**
		Celkom				**2 635,28**	**0,001**
1	871371	Potrubie polyetylenové DN 110 mm v komunikácii	m	8,000	329,41	2 635,28	0,001

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov JKSO:

Časť: 406.22 Stoka P2 Preložka plynovodu EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**56 848,94**	**0,034**
8		**Rúrové vedenie**				**56 848,94**	**0,034**
		Celkom				**56 848,94**	**0,034**
1	871371	Potrubie polyetylenové DN 110 mm v komunikácií	m	214,500	265,03	56 848,94	0,034

ROZPOČET

Stavba: **Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová**
Objekt: **IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov** JKSO:

Časť: **406.23 Stoka P5 Preložka plynovodu** EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**4 505,51**	**0,003**
8	**Rúrové vedenie**					**4 505,51**	**0,003**
	Celkom					**4 505,51**	**0,003**
1	871371	Potrubie polyetylenové DN 110 mm v komunikácií	m	17,000	265,03	4 505,51	0,003

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.7 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov JKSO:

Časť: 406.24 Stoka B Preložka vodovodu EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**22 170,02**	**0,017**
8	**Rúrové vedenie**					**22 170,02**	**0,017**
	Celkom					**22 170,02**	**0,017**
	87 1378	Potrubie polyetylenové DN 40x3,7 mm v komunikácií	m	103,700	213,79	22 170,02	0,017

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.8 SO 407 Čerpacia stanica Bolešov ČS B2 JKSO:

Časť: 407.01 Stavebná část Bolešov ČS B2 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**106 283,19**	**350,394**
1	**Zemné práce**					**43 368,76**	**6,543**
1	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	500,000	2,65	1 325,00	0,020
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	20,000	1,82	36,40	
3	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	250,000	6,65	1 662,50	
4	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	250,000	1,23	307,50	
5	131301202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	250,000	25,22	6 305,00	
6	131301209	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	250,000	1,62	405,00	
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	1,000	17,93	17,93	
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,000	5,07	5,07	
9	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.4 do 100 m3	m3	1,000	43,82	43,82	
10	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,000	7,88	7,88	
11	134702401	Výkopy studne spúšťanej pôdorys.plochy do 4 m2 v hornine 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	31,95	36,10	
12	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	m2	270,000	46,59	12 579,30	3,156
13	154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá	m2	270,000	7,40	1 998,00	
14	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	4 445,000	1,23	5 467,35	1,067
15	*1338022500*	*Tyč oceľová tvaru I 140 mm (50% ceny na opotrebenie)*	*t*	2,300	1 092,61	2 513,00	*2,300*
16	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	4 445,000	0,59	2 622,55	
17	161101105	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 8 m do 10 m	m3	500,000	0,33	165,00	
18	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	600,000	1,23	738,00	
19	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	245,000	9,54	2 337,30	
20	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	2 450,000	0,40	980,00	
21	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	250,000	1,90	475,00	
22	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	250,000	0,91	227,50	
23	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	250,000	2,85	712,50	
24	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	250,000	6,25	1 562,50	
25	179009999	Poplatek za skládku	t	245,000	3,27	801,15	
26	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	85,000	0,44	37,40	
2	**Zakladanie**					**121,20**	**0,749**
27	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových na cem. maltu MC 10 DN 1000	m	1,000	47,03	47,03	0,025
28	*5922533500*	*Prefabr. stud.-skruž kruh. TBH 2-100 Ms 100x100x9*	*s*	1,020	72,72	74,17	*0,724*
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**48 695,28**	**329,927**
29	380316112	Kompletné konštrukcie z betónu C12/15-XO (SK), hr. 150- 300mm	m3	22,000	156,84	3 450,48	54,074
30	380316231	**Kompletné konštrukcie z betónu C30/37 XF3, hr.80-150mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	1,400	220,40	308,56	3,620
31	380316233	**Kompletné konštrukcie z betónu C30/37 XF3, hr. Nad 300mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	2,750	173,57	477,32	7,042
32	380326222	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav. C30/37 - XF3 (SK), hr.150-300mm	m3	8,000	168,41	1 347,28	20,257
33	380326223	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav.C30/37 - XF3 (SK), hr. nad 300mm	m3	92,000	160,96	14 808,32	231,678
34	380356241	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	350,000	36,78	12 873,00	4,561
35	380356242	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	350,000	6,81	2 383,50	
36	380361006	Výztuž komplet konstrukce ocel 10 505	t	8,500	1 534,92	13 046,82	8,695
4	**Vodorovné konštrukcie**					**502,18**	**0,117**
37	454810001	Segmentové tesnenie Taylor-Seal	m	4,000	29,69	118,76	
38	454811111	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	kus	4,000	37,69	150,76	0,047
39	*M45401*	*Oceľový prestup DN 50*	*ks*	1,000	13,06	13,06	*0,010*

40	*M45403*	*Ocelový prestup DN 200*	*ks*	1,000	26,13	26,13	*0,010*
41	*M45404*	*Ocelový prestup DN 250*	*ks*	2,000	34,84	69,68	*0,020*
42	454811112	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru nad 600 mm	kus	1,000	58,47	58,47	0,020
43	*M45410*	*Ocelový prestup DN 500*	*ks*	1,000	65,32	65,32	*0,010*
5	**Komunikácie**					**1 251,08**	
44	577100020	**Prístupová komunikácia z asfaltobetónu vrátane obrubníkov Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	22,100	56,61	1 251,08	
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**1 102,30**	**8,381**
45	610411199	Rekrystalizačný náter	m2	47,415	4,35	206,26	0,095
46	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	30,000	3,89	116,70	0,249
47	632457102	Poter cementový, dreveným hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 5 m2	m2	32,000	8,49	271,68	1,831
48	632921413	**Dlažba z betónových dlaždíc do cem. Malty MC-10 hr.60mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	17,350	29,26	507,66	6,206
8	**Rúrové vedenie**					**4 324,54**	**1,417**
49	831230010	Vodovodná prípojka PE100 DN 25	m	50,000	38,40	1 920,00	
50	899101111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	kus	4,000	5,30	21,20	0,019
51	*M899101*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 700/700 mm uzamykateľný s odvetr.komínkom*	*kus*	3,000	213,38	640,14	*0,480*
52	*M899102*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 800/800 mm uzamykateľný s odvetr.komínkom*	*kus*	1,000	278,70	278,70	*0,160*
53	899501211	Šachtové stúpadla oceľové nehrdzavujúcej	kus	40,000	17,42	696,80	0,548
54	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	30,000	5,62	168,60	0,140
55	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	30,000	2,81	84,30	0,070
56	*M899901*	*Ocelové podpery potrubia*	*kg*	60,000	8,58	514,80	
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**5 470,72**	**3,259**
57	900100001	Oplotenie z ocel.stĺpikov, bet.patky, poplast.ocel.pletivo vrátane vrat	m	38,700	65,32	2 527,88	
58	931991111	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v dne	m	20,700	51,46	1 065,22	0,481
59	*272840550*	*pásy pryžové dilatační M 3744 (OP)*	*m*	21,735	27,43	596,19	*0,156*
60	931995111	Zřízení těsnění bobtnavým páskem	m	20,700	14,81	306,57	0,021
61	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	120,000	1,03	123,60	
62	*0821132000*	*Voda pitna pre ostatnych odberatel*	*m3*	125,000	1,46	182,50	
63	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	1,000	572,46	572,46	2,591
64	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	45,000	1,39	62,55	0,000
65	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	m2	45,000	0,75	33,75	0,009
99	**Presun hmôt HSV**					**1 447,13**	
66	998142251	Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. monolitickou betónovou výšky do 25 m	t	350,394	4,13	1 447,13	
PSV	**Práce a dodávky PSV**					**4 471,54**	**0,858**
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**4 041,22**	**0,449**
67	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	315,000	0,32	100,80	
68	*11163150000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	0,110	1 405,35	154,59	*0,110*
69	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	315,000	0,32	100,80	
70	*693665490 0*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300 Vysvetlenie č.4 12.11.2015*	*m2*	180,000	1,11	199,80	*0,054*
71	*693665500 0*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 500 Vysvetlenie č.4 12.11.2015*	*m2*	180,000	1,84	331,20	*0,090*
72	711662103	Izolácia podzemných objektov fóliou medzifahlá prilepená na celej ploche	m2	157,500	9,74	1 534,05	0,158
73	*283300015 0*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá*	*m2*	189,000	8,04	1 519,56	*0,038*
74	998711201	**Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6m Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	%	2,550	39,38	100,42	

771	Podlahy z dlaždíc					430,32	0,408
75	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy protisklozových	m2	13,750	12,03	165,41	0,068
76	*5976428000*	*Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 la*	*m2*	14,025	17,74	248,80	*0,341*
77	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	4,13	16,11	
	Celkom					110 754,73	351,251

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.8 SO 407 Čerpacia stanica Bolešov ČS B2 JKSO:

Časť: 407.05 Prípojka NN pre Bolešov ČS B2 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	**Práce a dodávky M**					9 697,31	
21-M	**Elektromontáže**					9 697,31	
1	2101	Dodávka a montáž elektroprípojky	kpl	1,000	9 697,31	9 697,31	
Celkom						**9 697,31**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.9 SO 408 Čerpacia stanica Bolešov ČS P1 JKSO:

Časť: 408.01 Stavebná část Bolešov ČS P1 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**92 288,87**	**372,367**
1	**Zemné práce**					**38 051,21**	**7,681**
1	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	500,000	2,65	1 325,00	0,020
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	20,000	1,82	36,40	
3	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	184,858	6,65	1 229,31	
4	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	184,858	1,23	227,38	
5	131301202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	184,858	25,22	4 662,12	
6	131301209	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	184,858	1,62	299,47	
7	134702401	Výkopy studne spúšťanej pôdorys.plochy do 4 m2 v hornine 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	31,95	36,10	
8	154065421	Pažení výrubu šachty oceľové pažnice do 1 roku suchá	m2	227,255	46,59	10 587,81	2,657
9	154065521	Odpažení výrubu šachty oceľové pažnice suchá	m2	227,255	7,40	1 681,69	
10	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	4 036,320	1,23	4 964,67	0,969
11	*1338022500*	*Tyč oceľová tvaru I 140 mm (20% ceny na opotrebenie)*	*t*	4,036	1 092,61	4 409,77	*4,036*
12	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	4 036,320	0,59	2 381,43	
13	161101105	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 8 m do 10 m	m3	369,716	0,33	122,01	
14	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	442,594	1,23	544,39	
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	148,419	9,54	1 415,92	
16	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	1 484,190	0,40	593,68	
17	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	221,297	1,90	420,46	
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	221,297	0,91	201,38	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	221,297	2,85	630,70	
20	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	221,297	6,25	1 383,11	
21	179009999	Poplatek za skládku	t	267,154	3,27	873,59	
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	56,445	0,44	24,84	
2	**Zakladanie**					**1 121,11**	**51,843**
23	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových na cem. maltu MC 10 DN 1000	m	1,000	47,03	47,03	0,025
24	*5922533500*	*Prefabr. stud.-skruž kruh. TBH 2-100 Ms 100x100x9*	*s*	1,020	72,72	74,17	*0,724*
25	271571112	**Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	26,341	37,98	999,90	51,094
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**43 355,52**	**304,158**
26	380316112	Kompletné konštrukcie z betónu C12/15-XO (SK), hr. 150- 300mm	m3	17,000	156,84	2 666,28	41,785
27	380316133	**Kompletné konštrukcie z betónu C 25/30-XC2 hr. Nad 300mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	2,375	167,74	398,38	5,982
28	380316231	**Kompletné konštrukcie z betónu C 25/37-XC2 hr.80-150mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	1,000	220,40	220,40	2,586
29	380326222	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav. C30/37 - XF3 (SK), hr.150-300mm	m3	6,000	168,41	1 010,46	15,193
30	380326223	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav.C30/37 - XF3 (SK), hr. nad 300mm	m3	90,000	160,96	14 486,40	226,642
31	380356241	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	275,000	36,78	10 114,50	3,583
32	380356242	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	275,000	6,81	1 872,75	
33	380361006	Výztuž komplet konstrukce ocel 10 505	t	8,200	1 534,92	12 586,34	8,388
4	**Vodorovné konštrukcie**					**344,35**	**0,087**
34	454810001	Segmentové tesnenie Taylor-Seal	m	3,000	29,69	89,07	
35	454811111	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	kus	4,000	37,69	150,76	0,047
36	*M45402*	*Oceľový prestup DN 100*	*ks*	2,000	19,60	39,20	*0,020*
37	*M45403*	*Oceľový prestup DN 200*	*ks*	1,000	26,13	26,13	*0,010*
38	*M45406*	*Oceľový prestup DN 300*	*ks*	1,000	39,19	39,19	*0,010*

5		**Komunikácie**				**843,49**	
39	577100020	**Prístupová komunikácia z asfaltobetónu vrátane obrubníkov Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	14,900	56,61	843,49	
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**810,95**	**5,688**
40	610411199	Rekrystalizačný náter	m2	36,813	4,35	160,14	0,074
41	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	30,000	3,89	116,70	0,249
42	632457102	Poter cementový, dreveným hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 5 m2	m2	25,000	8,49	212,25	1,430
43	632921413	**Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 60mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	11,000	29,26	321,86	3,935
8		**Rúrové vedenie**				**1 830,28**	**0,992**
44	831230010	Vodovodná prípojka PE100 DN 25	m		38,40	0,00	
45	899101111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	kus	3,000	5,30	15,90	0,014
46	*M899101*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocelí zateplený 700/700 mm uzamykateľný s odvetr.komínkom*	*kus*	3,000	213,38	640,14	*0,480*
47	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	1,000	21,26	21,26	0,007
48	*M899107*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocelí zateplený 1200/1500 mm uzamykateľný s odvetr.komínkom*	*kus*	1,000	566,10	566,10	*0,160*
49	899501211	Šachtové stúpadla ocelové nehrdzavujúcej	kus	19,000	17,42	330,98	0,260
50	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	10,000	5,62	56,20	0,047
51	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	10,000	2,81	28,10	0,023
52	*M899901*	*Ocelové podpery potrubia*	*kg*	20,000	8,58	171,60	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 394,09**	**1,919**
53	900100001	Oplotenie z ocel.stĺpikov, bet.patky, poplast.ocel.pletivo vrátane vrat	m	26,900	65,32	1 757,11	
54	931991111	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v dne	m	19,450	65,95	1 282,73	0,452
55	*272840550*	*pásy pryžové dilatační M 3744 (OP)*	*m*	20,423	27,43	560,20	*0,147*
56	931995111	Zřízení těsnění bobtnavým páskem	m	19,450	14,81	288,05	0,019
57	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	65,000	1,03	66,95	
58	*0821132000*	*Voda pitna pre ostatnych odberatel*	*m3*	67,000	1,46	97,82	
59	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	0,500	572,46	286,23	1,295
60	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	25,000	1,39	34,75	0,000
61	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	m2	21,308	0,95	20,24	0,004
99		**Presun hmôt HSV**				**1 537,88**	
62	998142251	Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. monolitickou betónovou výšky do 25 m	t	372,367	4,13	1 537,88	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**3 828,03**	**0,677**
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 527,56**	**0,392**
63	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	275,000	0,32	88,00	
64	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	0,096	1 405,35	134,91	*0,096*
65	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	275,000	0,32	88,00	
66	*6936654900*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	157,000	1,11	174,27	*0,047*
67	*6936655000*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 500 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	157,000	1,84	288,88	*0,079*
68	711662103	Izolácia podzemných objektov fóliou medziľahlá prilepená na celej ploche	m2	137,500	9,74	1 339,25	0,138
69	*2833000150*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá*	*m2*	165,000	8,04	1 326,60	*0,033*
70	998711201	**Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	%	2,550	34,37	87,64	
771		**Podlahy z dlaždíc**				**300,47**	**0,285**
71	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy protišmykových	m2	9,600	12,03	115,49	0,047
72	*5976428000*	*Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 Ia*	*m2*	9,792	17,74	173,71	*0,238*
73	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	2,89	11,27	
		Celkom				**96 116,89**	**373,045**

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Viára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.9 SO 408 Čerpacia stanica Bolešov ČS P1 JKSO:

Časť: 408.05 Prípojka NN pre Bolešov ČS P1 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Viára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	Práce a dodávky M					5 827,20	
21-M	Elektromontáže					5 827,20	
1	2101	Dodávka a montáž elektroprípojky	kpl	1,000	5 827,20	5 827,20	
		Celkom				5 827,20	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.10 SO 409 Kanalizačné prípojky JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**776 868,12**	**6 538,020**
1	**Zemné práce**					**386 521,54**	**4 493,478**
1	111104211	Pokosenie parkového trávnika s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 475,250	0,13	191,78	
2	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	1 475,250	1,43	2 109,61	
3	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m2	1 475,250	1,65	2 434,16	
4	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	420,000	4,14	1 738,80	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	100,000	16,41	1 641,00	0,869
6	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	221,288	3,65	807,70	
7	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	200,000	14,58	2 916,00	
8	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 245,550	7,71	25 023,19	
9	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3 245,550	0,94	3 050,82	
10	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 245,550	12,55	40 731,65	
11	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3 245,550	1,82	5 906,90	
12	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	14 752,500	4,56	67 271,40	12,687
13	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	14 752,500	1,82	26 849,55	
14	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	6 491,099	0,29	1 882,42	
15	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	5 605,952	0,91	5 101,42	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	5 605,951	9,30	52 135,34	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	56 059,510	0,02	1 121,19	
18	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	2 802,976	2,56	7 175,62	
19	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	2 802,976	1,20	3 363,57	
20	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	4 499,513	3,46	15 568,31	
21	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 975,360*	28,32	55 942,20	*3 298,851*
22	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	686,581	4,56	3 130,81	
23	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	707,178	28,32	20 027,28	*1 180,987*
24	179009999	Poplatek za skládku	t	10 090,712	2,92	29 464,88	
25	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 475,250	0,91	1 342,48	
26	*005724000*	*směs travní parková sídlištní*	*kg*	83,647	9,11	762,02	*0,840*
27	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	1 475,250	0,30	442,58	
28	181301105	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	1 475,250	3,65	5 384,66	
29	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 475,250	0,08	118,02	
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 475,250	0,15	221,29	
31	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 475,250	0,03	44,26	
32	18480291	Chem.odplevel.po založení	m2	1 475,250	0,91	1 342,48	
33	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	29,505	4,46	131,59	
34	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	29,505	34,54	1 019,10	
35	185851119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	118,020	1,08	127,46	
4	**Vodorovné konštrukcie**					**13 551,65**	**836,808**
36	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	442,575	30,62	13 551,65	836,808
5	**Komunikácie**					**90 201,65**	**1 085,548**
37	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	632,882	17,70	11 202,01	639,211
38	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	295,050	161,00	47 503,05	295,050
39	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	1 475,250	21,35	31 496,59	151,287

8	**Rúrové vedenie**					**228 133,88**	**48,001**
40	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	59,500	0,18	10,71	
41	*2861121200*	*PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3.7nav*	*bm*	60,690	1,46	88,61	*0,027*
42	871315221	Kanalizační potrubí PP Ultra Rib2 SN8 DN150	m	2 023,700	16,58	33 552,95	6,678
43	871355221	Kanalizační potrubí PP ULtra Rib2 SN8 DN200	m	867,300	19,15	16 608,80	4,180
44	877315211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 150	kus	294,000	5,47	1 608,18	
45	*286113610*	*koleno kanalizace plastové PP Ultra Rib2 150x45°*	*s*	298,410	10,35	3 088,54	*0,215*
46	877315221	Montáž tvarovek PP Ultra Rib2 dvouosé DN 150	kus	294,000	6,38	1 875,72	0,003
47	*286114040*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/150/45°*	*s*	298,410	75,55	22 544,88	*2,149*
48	877315241	Montáž hrdlového uzávěru z PP Ultra Rib2 DN 150	kus	294,000	3,65	1 073,10	
49	877355211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 200	kus	126,000	7,29	918,54	0,001
50	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	127,890	17,65	2 257,26	*0,192*
51	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	127,890	17,65	2 257,26	*0,192*
52	*286115880*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 150*	*s*	298,410	5,73	1 709,89	*0,075*
53	*286115900*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 200*	*s*	127,890	9,20	1 176,59	*0,081*
54	877355221	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 dvouosé DN 200	kus	126,000	7,29	918,54	0,001
55	*286114050*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/200/45°*	*s*	127,890	223,27	28 554,00	*1,087*
56	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	59,500	2,68	159,46	
57	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	59,500	0,59	35,11	
58	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	kus	2,000	236,97	473,94	0,105
59	892571111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 200, vodou	m	2 891,000	1,82	5 261,62	
60	892573111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 200, vodou	sada	20,000	236,97	4 739,40	0,008
61	894811145	Kontrolná pripojovacia šachta DN 400 Upo Vario plastová s ťažkým poklopom do komunikácie	kus	420,000	236,24	99 220,80	33,008
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**34 334,11**	**74,185**
62	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	m	420,000	11,80	4 956,00	74,096
63	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 950,500	4,56	13 454,28	0,089
64	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	420,000	0,88	369,60	
65	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	710,304	2,39	1 697,63	
66	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	13 495,776	0,18	2 429,24	
67	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	193,200	5,47	1 056,80	
68	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	96,600	27,58	2 664,23	
69	1	Uloženie sutiny bez asfaltu na skládku s poplatkom	t	346,684	8,75	3 033,49	
70	2	Uloženie sutiny s asfaltom na skládku	t	267,020	17,50	4 672,85	
99	**Presun hmôt HSV**					**24 125,29**	
71	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6 538,020	3,69	24 125,29	
M	**Práce a dodávky M**					**13 386,08**	**2,951**
21-M	**Elektromontáže**					**10 671,65**	**2,951**
72	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	2 950,500	1,75	5 163,38	
73	*354411200*	*pásek uzemňovací 195001 30x4 mm*	*kg*	*2 950,500*	1,68	4 956,84	*2,951*
74	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	100,26	110,29	
75	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	100,26	330,86	
76	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	100,26	110,29	
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					**2 714,44**	
77	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	2 950,500	0,91	2 684,96	
78	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	26,80	29,48	
	Celkom					**790 254,20**	**6 540,970**

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.11 SO 410 Zberač B Kameničany - Bolešov JKSO:

Časť: 410.01 Zberač B potr. PP UR2 DN 500 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	Práce a dodávky HSV					129 636,01	1 499,254
1	Zemné práce					72 338,60	1 184,798
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	229,600	10,94	2 511,82	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	229,600	7,66	1 758,74	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	820,000	4,6	3 772,00	0,033
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	34,167	7,33	250,44	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05	0,043
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15	0,054
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90	0,185
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 849,448	7,71	14 259,24	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 849,448	0,94	1 738,48	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	462,362	12,55	5 802,64	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	462,362	1,82	841,50	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 073,443	4,56	4 894,90	0,923
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 073,443	1,82	1 953,67	
15	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	751,410	0,29	217,91	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	751,410	9,3	6 988,11	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	7 514,100	0,02	150,28	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	576,914	3,46	1 996,12	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	594,221	28,32	16 828,34	*992,349*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	111,163	4,56	506,90	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	114,498	28,32	3 242,58	*191,212*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	1 352,538	2,92	3 949,41	
2	Zakladanie					1 375,96	38,699
23	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	164,000	8,39	1 375,96	38,699
4	Vodorovné konštrukcie					703,04	43,412
24	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,960	30,62	703,04	43,412
5	Komunikácie					14 038,49	168,948
25	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	98,498	17,7	1 743,41	99,483
26	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	45,920	161	7 393,12	45,920
27	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	229,600	21,35	4 901,96	23,545
8	Rúrové vedenie					31 122,96	63,386
28	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	164,000	135,62	22 241,68	5,204
29	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	164,000	5,47	897,08	
30	892673111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sad a	2,000	546,86	1 093,72	0,001
31	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	4,000	1722,62	6 890,48	58,182
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 524,10	0,010
32	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	328,000	4,56	1 495,68	0,010
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	164,394	2,39	392,90	
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 123,478	0,18	562,23	
35	979090991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	91,840	8,75	803,60	
36	979090992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	72,554	17,5	1 269,70	

99		Presun hmôt HSV				5 532,85	
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 499,418	3,69	5 532,85	
M		Práce a dodávky M				743,45	0,164
21-M		Elektromontáže				592,61	0,164
38	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	164,000	1,75	287,00	
39	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	164,000	1,68	275,52	*0,164*
40	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	5,47	6,02	
41	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	5,47	18,05	
42	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	5,47	6,02	
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				150,85	
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	164,000	0,91	149,24	
44	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,46	1,61	
Celkom						130 379,46	1 499,418

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.11 SO 410 Zberač B Kameničany - Bolešov JKSO:
Časť: 410.02 Zberač B potr. PE80 DN 225 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**137 081,85**	**1 564,026**
1	**Zemné práce**					**85 670,87**	**963,293**
1	111104211	Pokosenie parkového trávnika s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,000	0,13	44,72	
2	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	288,000	2,19	630,72	
3	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400 t	m2	303,000	2,73	827,19	
4	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	303,000	2,74	830,22	
5	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	51,600	3,65	188,34	
6	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 350,740	7,71	10 414,21	
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 350,740	0,94	1 269,70	
8	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	337,685	12,55	4 237,95	
9	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	337,685	1,82	614,59	
10	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	3 016,317	4,56	13 754,41	2,594
11	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	3 016,317	1,82	5 489,70	
12	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	373,181	0,29	108,22	
13	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	1 315,244	0,29	381,42	
14	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	214,936	1,67	358,94	
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 660,820	9,30	15 445,63	
16	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	16 608,200	0,02	332,16	
17	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	107,468	2,56	275,12	
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	159,068	1,20	190,88	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	478,406	3,46	1 655,28	
20	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	382,066	28,32	10 820,11	*638,050*
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	187,564	4,56	855,29	
22	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	193,191	28,32	5 471,17	*322,629*
23	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	107,468	1,82	195,59	
24	179009999	Poplatek za skládku	t	2 989,476	2,92	8 729,27	
25	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,000	0,91	313,04	
26	*005724000*	*směs travní parková sídlištní*	*kg*	19,505	9,11	177,69	*0,020*
27	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	344,000	0,30	103,20	
28	181301105	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	344,000	3,65	1 255,60	
29	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,000	0,08	27,52	
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,000	0,15	51,60	
31	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,000	0,03	10,32	
32	18480291	Chem.odplevel.po založení	m2	344,000	0,91	313,04	
33	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	6,880	4,46	30,68	
34	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,880	34,54	237,64	
35	185851119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	27,520	1,08	29,72	
2	**Zakladanie**					4 492,85	126,362
36	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	535,500	8,39	4 492,85	126,362
4	**Vodorovné konštrukcie**					4 181,26	163,678
37	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	80,250	30,62	2 457,26	151,734
38	452313131	Podkladné konštr.v otv.výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. - (zn. II)	m3	5,000	153,42	767,10	11,775
39	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	35,000	27,34	956,90	0,169

5	**Komunikácie**					**19 946,37**	**303,985**
40	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	210,210	17,70	3 720,72	212,312
41	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	60,600	161,00	9 756,60	60,600
42	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	303,000	21,35	6 469,05	31,073
8	**Rúrové vedenie**					**9 734,48**	**6,693**
43	871351111	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	535,500	1,85	990,68	0,059
44	*2861109300*	*Tlakové rúry PE 125x11,45x6m - nacenené na základe Vysvetlenie č.3 z 10.11.2015, odpoveď č.4*	*s*	97,283	74,99	7 295,25	*6,634*
45	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200 mm	m	535,500	1,82	974,61	
46	892573111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 200, vodou	sad a	2,000	236,97	473,94	0,001
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**7 284,78**	**0,015**
47	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	505,000	4,56	2 302,80	0,015
48	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	284,628	2,39	680,26	
49	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 407,932	0,18	973,43	
50	1	Uloženie sutiny bez asfaltu na skládku s poplatkom	t	188,880	8,75	1 652,70	
51	2	Uloženie sutiny s asfaltom na skládku	t	95,748	17,50	1 675,59	
99	**Presun hmôt HSV**					**5 771,26**	
52	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 564,026	3,69	5 771,26	
M	**Práce a dodávky M**					**2 428,35**	**0,536**
21-M	**Elektromontáže**					**1 937,03**	**0,536**
53	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	535,500	1,75	937,13	
54	*354411200*	*pásek uzemňovací 195001 30x4 mm*	*kg*	535,500	1,68	899,64	*0,536*
55	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	18,23	20,05	
56	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	18,23	60,16	
57	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	18,23	20,05	
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					**491,32**	
58	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	535,500	0,91	487,31	
59	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,65	4,02	
Celkom						**139 510,20**	**1 564,561**

ROZPOČET

Stavba:	**Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová**		
Objekt:	**IV.C.11 SO 410 Zberač B Kameničany - Bolešov**	JKSO:	
Časť:	**410.03 Zberač B-výtlak prekop potr.OLS DN 200 mm**	EČO:	
Objednávateľ:	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.	Spracoval:	
Zhotoviteľ:		Dátum: 20.09.2015	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**12 599,74**	**0,000**
	8	**Rúrové vedenie**				**12 599,74**	**0,000**
1	871793	Sklolaminátové potrubie DN 200 mm vr.zemných prací	m	14,000	524,99	7 349,86	0,000
2	8909	Križovanie malých tokov	ks	1,000	5 249,88	5 249,88	
		Celkom				**12 599,74**	0,000

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany JKSO:

Časť: 411.01 Stoka B potr. OO UR2 DN 500 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**305 216,74**	**2 276,438**
1	**Zemné práce**					**91 556,07**	**1 254,389**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	229,600	10,94	2 511,82	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	229,600	7,66	1 758,74	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	4 460,000	4,60	20 516,00	0,178
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	185,833	7,33	1 362,16	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05	0,043
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15	0,054
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90	0,185
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 849,448	7,71	14 259,24	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 849,448	0,94	1 738,48	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	462,362	12,55	5 802,64	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	462,362	1,82	841,50	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 073,443	4,56	4 894,90	0,923
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 073,443	1,82	1 953,67	
15	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	751,410	0,29	217,91	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	751,410	9,30	6 988,11	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	7 514,100	0,02	150,28	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	576,914	3,46	1 996,12	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	594,221	28,32	16 828,34	*992,349*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	151,536	4,56	691,00	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	156,082	28,32	4 420,24	*260,657*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	1 352,538	2,92	3 949,41	
2	**Zakladanie**					7 483,88	210,485
23	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	892,000	8,39	7 483,88	210,485
4	**Vodorovné konštrukcie**					3 823,83	236,119
24	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	124,880	30,62	3 823,83	236,119
5	**Komunikácie**					14 038,49	168,948
25	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	98,498	17,70	1 743,41	99,483
26	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	45,920	161,00	7 393,12	45,920
27	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	229,600	21,35	4 901,96	23,545
8	**Rúrové vedenie**					175 387,02	406,486
28	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	892,000	135,62	120 973,04	28,303
29	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	892,000	5,47	4 879,24	
30	892673111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sad a	4,000	546,86	2 187,44	0,002
31	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	26,000	1 821,05	47 347,30	378,181
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					4 524,10	0,010
32	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	328,000	4,56	1 495,68	0,010
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	164,394	2,39	392,90	
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 123,478	0,18	562,23	
35	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	91,840	8,75	803,60	
36	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	72,554	17,50	1 269,70	

99		Presun hmôt HSV				8 403,35	
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 277,330	3,69	8 403,35	
M		Práce a dodávky M				4 039,73	0,892
21-M		Elektromontáže				3 220,00	0,892
38	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	892,000	1,75	1 561,00	
39	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	892,000	1,68	1 498,56	*0,892*
40	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	29,17	32,09	
41	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	29,17	96,26	
42	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	29,17	32,09	
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				819,74	
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	892,000	0,91	811,72	
44	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	7,29	8,02	
Celkom						309 256,48	2 277,330

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany
Časť: 411.02 Stoka prekop potr. OLS DN 500 mm
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**11 355,34**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**					**11 355,34**	**0,000**
1	871793	Sklolaminátové potrubie DN 300 mm vr.zemných prací	m	14,000	476,16	6 666,24	0,000
2	8909	Križovanie malých tokov	ks	1,000	4 689,10	4 689,10	
Celkom						11 355,34	0,000

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany JKSO:
Časť: 411.03 Stoka R1 potr. PP UR2 DN 500 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**597 946,17**	**7 393,346**
1	**Zemné práce**					**284 325,05**	**5 629,944**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	1 306,200	10,94	14 289,83	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	1 306,200	7,66	10 005,49	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	4 665,000	4,60	21 459,00	0,187
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	194,375	7,33	1 424,77	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	20,000	16,41	328,20	0,174
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	20,000	16,63	332,60	0,214
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	20,000	14,58	291,60	0,738
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	120,000	14,58	1 749,60	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 903,744	7,71	22 387,87	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 903,744	0,94	2 729,52	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	725,936	12,55	9 110,50	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	725,936	1,82	1 321,20	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	5 785,043	4,56	26 379,80	4,975
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	5 785,043	1,82	10 528,78	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	728,833	0,29	211,36	
16	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	2 900,847	0,29	841,25	
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	3 629,680	9,30	33 756,02	
18	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	36 296,800	0,02	725,94	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	2 636,968	3,46	9 123,91	
20	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*2 716,077*	28,32	76 919,30	*4 535,849*
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	632,410	4,56	2 883,79	
22	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	651,382	28,32	18 447,14	*1 087,808*
23	179009999	Poplatek za skládku	t	6 533,424	2,92	19 077,60	
2	**Zakladanie**					7 827,87	220,160
24	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	933,000	8,39	7 827,87	220,160
4	**Vodorovné konštrukcie**					3 999,58	246,972
25	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	130,620	30,62	3 999,58	246,972
5	**Komunikácie**					79 865,38	961,154
26	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	560,360	17,70	9 918,37	565,964
27	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	261,240	161,00	42 059,64	261,240
28	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	1 306,200	21,35	27 887,37	133,951
8	**Rúrové vedenie**					168 905,71	335,059
29	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	933,000	135,62	126 533,46	29,604
30	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	933,000	5,47	5 103,51	
31	892673111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sad a	2,000	546,86	1 093,72	0,001
32	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	21,000	1 722,62	36 175,02	305,454
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					25 737,68	0,056
33	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 866,000	4,56	8 508,96	0,056
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	935,239	2,39	2 235,22	
35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17 769,545	0,18	3 198,52	
36	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových přiměsí	t	522,480	8,75	4 571,70	
37	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	412,759	17,50	7 223,28	

99		Presun hmôt HSV				27 284,89	
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7 394,279	3,69	27 284,89	
M		Práce a dodávky M				4 227,68	0,933
21-M		Elektromontáže				3 370,64	0,933
39	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	933,000	1,75	1 632,75	
40	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	933,000	1,68	1 567,44	*0,933*
41	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	30,99	34,09	
42	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	30,99	102,27	
43	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	30,99	34,09	
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				857,05	
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	933,000	0,91	849,03	
45	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	7,29	8,02	
Celkom						602 173,85	7 394,279

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany JKSO:
Časť: 411.04 Stoka R2 potr. PP UR2 DN 300 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV		Práce a dodávky HSV				228 766,46	3 397,153
1		Zemné práce				133 992,46	2 623,825
1	111104211	Pokosenie parkového trávnika s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	0,13	31,20	
2	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	261,600	10,94	2 861,90	
3	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	261,600	7,66	2 003,86	
4	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	315,600	1,82	574,39	
5	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	2 555,000	4,60	11 753,00	0,102
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	106,458	7,33	780,34	
7	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	20,000	16,41	328,20	0,174
8	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	20,000	16,63	332,60	0,214
9	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	20,000	14,58	291,60	0,738
10	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	36,000	3,65	131,40	
11	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	120,000	14,58	1 749,60	
12	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 353,688	7,71	10 436,93	
13	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 353,688	0,94	1 272,47	
14	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	338,422	12,55	4 247,20	
15	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	338,422	1,82	615,93	
16	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	81,617	2,73	222,81	0,069
17	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	3 048,966	4,56	13 903,28	2,622
18	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	81,617	0,91	74,27	
19	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	3 048,966	1,82	5 549,12	
20	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	283,770	0,29	82,29	
21	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	1 408,340	0,29	408,42	
22	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	161,148	1,67	269,12	
23	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 611,536	9,30	14 987,28	
24	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	16 115,360	0,02	322,31	
25	167101101	m3	m3	80,574	3,65	294,10	
26	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 383,308	3,46	4 786,25	
27	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 341,816*	28,32	38 000,23	*2 240,833*
28	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	220,371	4,56	1 004,89	
29	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	226,982	28,32	6 428,13	*379,060*
30	179009999	Poplatek za skládku	t	2 900,765	2,92	8 470,23	
31	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	0,91	218,40	
32	*005724000*	*směs travní parková sídlištní*	*kg*	13,608	9,11	123,97	*0,014*
33	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	240,000	0,30	72,00	
34	181301105	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	240,000	3,65	876,00	
35	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	0,08	19,20	
36	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	0,15	36,00	
37	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	0,03	7,20	
38	18480291	Chem.odplevel.po založení	m2	240,000	0,91	218,40	
39	185804312	Zalatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	4,800	4,46	21,41	
40	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,800	34,54	165,79	
41	185851119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	19,200	1,08	20,74	

2	Zakladanie					4 287,29	120,581
42	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	511,000	8,39	4 287,29	120,581
4	Vodorovné konštrukcie					1 877,62	115,942
43	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,320	30,62	1 877,62	115,942
5	Komunikácie					17 592,72	283,660
44	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	202,488	17,70	3 584,04	204,513
45	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	52,320	161,00	8 423,52	52,320
46	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	261,600	21,35	5 585,16	26,827
8	Rúrové vedenie					51 562,85	253,129
47	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	511,000	40,85	20 874,35	5,856
48	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	511,000	1,82	930,02	
49	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
50	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	17,000	1 722,62	29 284,54	247,272
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 916,15	0,016
51	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	523,200	4,56	2 385,79	0,016
52	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	261,472	2,39	624,92	
53	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 967,960	0,18	894,23	
54	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových přimĕsí	t	178,806	8,75	1 564,55	
55	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	82,666	17,50	1 446,66	
99	Presun hmôt HSV					12 537,38	
56	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 397,664	3,69	12 537,38	
M	Práce a dodávky M					2 312,01	0,511
21-M	Elektromontáže					1 842,99	0,511
57	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	511,000	1,75	894,25	
58	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	511,000	1,68	858,48	*0,511*
59	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	16,41	18,05	
60	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	16,41	54,15	
61	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	16,41	18,05	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					469,03	
62	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	511,000	0,91	465,01	
63	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,65	4,02	
Celkom						231 078,47	3 397,664

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany JKSO:
Časť: 411.05 Stoka R3 potr. PP Ultra DN 300 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**66 316,83**	**827,413**
1	**Zemné práce**					**30 204,87**	**537,303**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	153,600	10,94	1 680,38	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	153,600	7,66	1 176,58	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	640,000	4,60	2 944,00	0,026
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s primerným prítokom do 500 l/min.	de ň	26,667	7,33	195,47	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železbetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	270,936	7,71	2 088,92	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	270,936	0,94	254,68	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	67,734	12,55	850,06	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	67,734	1,82	123,28	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	660,450	4,56	3 011,65	0,568
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	660,450	1,82	1 202,02	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	193,001	0,29	55,97	
16	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	145,669	0,29	42,24	
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	338,670	9,30	3 149,63	
18	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	3 386,700	0,02	67,73	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	256,494	3,46	887,47	
20	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	264,189	28,32	7 481,83	*441,196*
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	55,201	4,56	251,72	
22	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	56,857	28,32	1 610,19	*94,951*
23	179009999	Poplatek za skládku	t	609,606	2,92	1 780,05	
2	**Zakladanie**					1 073,92	30,204
24	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	128,000	8,39	1 073,92	30,204
4	**Vodorovné konštrukcie**					470,32	29,042
25	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,360	30,62	470,32	29,042
5	**Komunikácie**					9 391,60	113,025
26	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	65,894	17,70	1 166,32	66,553
27	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	30,720	161,00	4 945,92	30,720
28	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	153,600	21,35	3 279,36	15,752
8	**Rúrové vedenie**					18 929,14	117,831
29	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	128,000	40,85	5 228,80	1,467
30	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	128,000	1,82	232,96	
31	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sad a	2,000	236,97	473,94	0,001
32	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	8,000	1 624,18	12 993,44	116,364
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					3 193,35	0,008
33	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	256,000	4,56	1 167,36	0,008
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	109,978	2,39	262,85	
35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 089,574	0,18	376,12	
36	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	61,440	8,75	537,60	
37	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	48,538	17,50	849,42	

99		Presun hmôt HSV				3 053,63	
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	827,541	3,69	3 053,63	
M		Práce a dodávky M				576,79	0,128
21-M		Elektromontáže				459,12	0,128
39	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	128,000	1,75	224,00	
40	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	128,000	1,68	215,04	*0,128*
41	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	3,65	4,02	
42	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	3,65	12,05	
43	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,65	4,02	
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				117,68	
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	128,000	0,91	116,48	
45	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,09	1,20	
Celkom						66 893,62	827,541

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.12 SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany JKSO:
Časť: 411.06 Stoka R4 potr. PP Ultra DN 300 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**151 287,52**	**2 162,043**
1	**Zemné práce**					**81 256,58**	**1 627,603**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	369,600	10,94	4 043,42	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	369,600	7,66	2 831,14	
3	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	1 540,000	4,60	7 084,00	0,062
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	64,167	7,33	470,34	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
7	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
9	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	803,056	7,71	6 191,56	
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	803,056	0,94	754,87	
11	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	200,764	12,55	2 519,59	
12	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	200,764	1,82	365,39	
13	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 904,033	4,56	8 682,39	1,637
14	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 904,033	1,82	3 465,34	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	207,652	0,29	60,22	
16	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	799,168	0,29	231,76	
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 003,820	9,30	9 335,53	
18	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	10 038,200	0,02	200,76	
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	806,084	3,46	2 789,05	
20	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	830,267	28,32	23 513,16	*1 386,546*
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	132,826	4,56	605,69	
22	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	142,991	28,32	4 049,51	*238,795*
23	179009999	Poplatek za skládku	t	928,719	2,92	2 711,86	
2	**Zakladanie**					**2 584,12**	**72,679**
24	212752112	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	308,000	8,39	2 584,12	72,679
4	**Vodorovné konštrukcie**					**1 131,72**	**69,883**
25	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,960	30,62	1 131,72	69,883
5	**Komunikácie**					**22 598,56**	**271,966**
26	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	158,558	17,70	2 806,48	160,144
27	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	73,920	161,00	11 901,12	73,920
28	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	369,600	21,35	7 890,96	37,902
8	**Rúrové vedenie**					**28 053,50**	**119,894**
29	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	308,000	40,85	12 581,80	3,530
30	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	308,000	1,82	560,56	
31	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
32	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	8,000	1 804,65	14 437,20	116,364
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**7 683,98**	**0,018**
33	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	616,000	4,56	2 808,96	0,018
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	264,634	2,39	632,48	
35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 028,038	0,18	905,05	
36	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	147,840	8,75	1 293,60	
37	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	116,794	17,50	2 043,90	

99		Presun hmôt HSV				7 979,08	
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 162,351	3,69	7 979,08	
M		Práce a dodávky M				1 388,83	0,308
21-M		Elektromontáže				1 106,55	0,308
39	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	308,000	1,75	539,00	
40	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	308,000	1,68	517,44	*0,308*
41	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	9,11	10,02	
42	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	9,11	30,06	
43	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	9,11	10,02	
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				282,28	
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	308,000	0,91	280,28	
45	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,82	2,00	
Celkom						152 676,35	2 162,351

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.13 SO 412 Čerpacia stanica Kameničany ČS B3 JKSO:
Časť: 412.01 Stavebná část Kameničany ČS B3 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**72 064,44**	**280,881**
1	**Zemné práce**					**27 903,72**	**6,167**
1	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	500,000	2,49	1 245,00	0,020
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	20,000	2,10	42,00	
3	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	160,000	12,75	2 040,00	
4	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	160,000	1,39	222,40	
5	131301202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	160,000	17,14	2 742,40	
6	131301209	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	160,000	1,70	272,00	
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000	17,93	17,93	
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,000	5,07	5,07	
9	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	1,000	43,82	43,82	
10	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,000	7,88	7,88	
11	134702401	Výkopy studne spúšťanej pôdorys.plochy do 4 m2 v hornine 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	28,90	32,66	
12	154065421	Pažení výrubu šachty oceľové pažnice do 1 roku suchá	m2	189,600	42,36	8 031,46	2,216
13	154065521	Odpažení výrubu šachty oceľové pažnice suchá	m2	189,600	6,73	1 276,01	
14	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	3 170,160	1,15	3 645,68	0,761
15	*1338022500*	*Tyč oceľová tvaru I 140 mm (20% ceny na opotrebenie)*	*t*	3,170	214,56	680,16	*3,170*
16	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	3 170,160	0,55	1 743,59	
17	161101105	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 8 m do 10 m	m3	320,000	0,33	105,60	
18	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	342,000	1,35	461,70	
19	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	150,000	8,67	1 300,50	
20	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	1 500,000	0,67	1 005,00	
21	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	171,000	2,06	352,26	
22	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	171,000	1,03	176,13	
23	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	171,000	2,57	439,47	
24	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	171,000	6,41	1 096,11	
25	179009999	Poplatek za skládku	t	270,000	3,27	882,90	
26	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	75,000	0,48	36,00	
2	**Zakladanie**					116,84	0,749
27	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových na cem. maltu MC 10 DN 1000	m	1,000	49,41	49,41	0,025
28	*5922533500*	*Prefabr. stud.-skruž kruh. TBH 2-100 Ms 100x100x9*	*s*	1,020	66,11	67,43	*0,724*
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					34 824,18	261,279
29	380316112	Kompletné konštrukcie z betónu C12/15-XO (SK), hr. 150- 300mm	m3	24,000	143,08	3 433,92	58,990
30	380316231	**Kompletné konštrukcie z betónu C 30/37 XF3,hr.80-150 mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	1,500	220,40	330,60	3,879
31	380316233	**Kompletné konštrukcie z betónu C 30/37 XF3,hr.nad 300 mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	3,200	173,57	555,42	8,195
32	380326222	Kompletné konštrukcie z betónu železˇ. vodostav. C30/37 - XF3 (SK), hr.150-300mm	m3	7,000	167,11	1 169,77	17,725
33	380326223	Kompletné konštrukcie z betónu železˇ. vodostav.C30/37 - XF3 (SK), hr. nad 300mm	m3	65,000	148,83	9 673,95	163,686
34	380356241	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	225,000	35,00	7 875,00	2,932
35	380356242	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	225,000	6,14	1 381,50	
36	380361006	Výstuž komplet konstrukce ocel 10 505	t	5,741	1 812,23	10 404,01	5,672
4	**Vodorovné konštrukcie**					451,52	
37	454810001	Segmentové tesnenie Taylor-Seal	m	4,000	29,69	118,76	
38	454811111	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	kus	4,000	34,28	137,12	0,047
39	*M45401*	*Ocelový prestup DN 50*	*ks*	1,000	11,88	11,88	*0,010*
40	*M45403*	*Ocelový prestup DN 200*	*ks*	3,000	23,75	71,25	*0,030*
41	454811112	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru nad 600 mm	kus	1,000	53,13	53,13	0,020
42	*M45410*	*Ocelový prestup DN 500*	*ks*	1,000	59,38	59,38	*0,010*
5	**Komunikácie**					766,75	
43	577100020	**Prístupová komunikácia z asfaltobetonu vrátane obrubníkov Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	14,900	51,46	766,75	

6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				925,49	8,107
44	610411199	Rekrystalizačný náter	m2	30,000	3,96	118,80	0,060
45	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	30,000	3,57	107,10	0,249
46	632457102	Poter cementový, dreveným hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 5 m2	m2	30,000	8,49	254,70	1,716
47	632921413	**Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 60mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m2	17,000	26,17	444,89	6,081
8		Rúrové vedenie				1 682,46	1,253
48	831230010	Vodovodná prípojka PE100 DN 25	m		34,92	0,00	
49	899101111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	kus	4,000	4,83	19,32	0,019
50	*M899101*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 700/700 mm uzamykatelný s odvetr.komínkom*	*kus*	3,000	193,98	581,94	*0,480*
51	*M899102*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 800/800 mm uzamykatelný s odvetr.komínkom*	*kus*	1,000	253,36	253,36	*0,160*
52	899501211	Šachtové stúpadla ocelové nehrdzavujúcej	kus	28,000	15,83	443,24	0,384
53	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	30,000	5,11	153,30	0,140
54	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	30,000	2,57	77,10	0,070
55	*M899901*	*Ocelové podpery potrubia*	*kg*	60,000	2,57	154,20	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 233,44	3,210
56	900100001	Oplotenie z ocel.slipikov, bet.patky, poplast.ocel.pletivo vrátane vrat	m	36,300	59,38	2 155,49	
57	931991111	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v dne	m	19,200	39,82	764,54	0,446
58	*272840550*	*pásy pryžové dilatační M 3744 (OP)*	*m*	20,160	19,45	392,11	*0,145*
59	931995111	Zřízení těsnění bobtnavým páskem	m	19,200	10,49	201,41	0,019
60	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	75,000	0,87	65,25	
61	*0821132000*	*Voda pitna pre ostatnych odberatel*	*m3*	78,000	1,33	103,74	
62	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	1,000	481,29	481,29	2,591
63	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	40,000	1,19	47,60	0,000
64	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	m2	40,000	0,55	22,00	0,008
99		Presun hmôt HSV				1 160,04	
65	998142251	Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. monolitickou betónovou výšky do 25 m	t	280,881	4,13	1 160,04	
PSV		Práce a dodávky PSV				3 212,47	0,659
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 857,58	0,310
66	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	212,000	0,28	59,36	
67	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	0,074	1 342,01	99,31	*0,074*
68	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	212,000	0,28	59,36	
69	*6936654900*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	125,000	1,11	138,75	*0,038*
70	*6936655000*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 500 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	125,000	1,84	230,00	*0,063*
71	711662103	Izolácia podzemných objektov fóliou medziľahlá prilepená na celej ploche	m2	110,000	8,79	966,90	0,110
72	*2833000150*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá*	*m2*	132,000	9,34	1 232,88	*0,026*
73	998711201	**Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	%	2,550	27,85	71,02	
771		Podlahy z dlaždíc				354,89	
74	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy protišmykových	m2	11,730	11,92	139,82	0,058
75	*5976428000*	*Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 la*	*m2*	11,965	16,86	201,73	*0,291*
76	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	3,42	13,34	
Celkom						75 276,90	281,540

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.13 SO 412 Čerpacia stanica Kameničany ČS B3 JKSO:
Časť: 412.05 Prípojka nn pre Kameničany ČS B3 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	Práce a dodávky M					6 126,48	
21-M	Elektromontáže					6 126,48	
1	2101	Dodávka a montáž trafostanice	kpl	1,000	6 126,48	6 126,48	
Celkom						6 126,48	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.14 SO 413 Kanalizačné prípojky
Časť:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**310 236,44**	**2 812,445**
1	**Zemné práce**					**167 069,48**	**2 067,583**
1	111104211	Pokosenie parkového trávnika s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 612,500	0,13	209,63	
2	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	537,500	1,43	768,63	
3	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m2	537,500	1,82	978,25	
4	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	153,000	4,14	633,42	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	50,000	16,41	820,50	0,435
6	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	80,625	1,64	132,23	
7	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	100,000	14,58	1 458,00	
8	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 892,000	7,71	14 587,32	
9	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 892,000	0,94	1 778,48	
10	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 892,000	12,55	23 744,60	
11	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 892,000	1,82	3 443,44	
12	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	5 375,000	4,56	24 510,00	4,623
13	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	5 375,000	1,82	9 782,50	
14	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2 365,000	0,29	685,85	
15	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	2 323,826	0,91	2 114,68	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	2 042,500	9,30	18 995,25	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	20 425,000	0,02	408,50	
18	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	1 161,913	2,56	2 974,50	
19	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 161,913	1,20	1 394,30	
20	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 639,375	3,46	5 672,24	
21	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	719,713	28,32	20 382,27	*1 201,921*
22	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	500,305	4,56	2 281,39	
23	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	515,314	28,32	14 593,69	*860,574*
24	179009999	Poplatek za skládku	t	3 676,500	2,92	10 735,38	
25	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	537,500	0,91	489,13	
26	*005724000*	*směs travní parková sídlištní*	*kg*	30,476	9,11	277,64	*0,030*
27	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	537,500	0,30	161,25	
28	181301105	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	537,500	3,65	1 961,88	
29	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	537,500	0,08	43,00	
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	537,500	0,15	80,63	
31	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	537,500	0,03	16,13	
32	18480291	Chem.odplevel.po založení	m2	537,500	0,91	489,13	
33	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,750	4,46	47,95	
34	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,750	34,54	371,31	
35	185851119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	43,000	1,08	46,44	
4		Vodorovné konštrukcie				4 937,48	
36	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	161,250	30,62	4 937,48	304,887
5		Komunikácie				32 864,53	395,515
37	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	230,588	17,70	4 081,41	232,894
38	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	107,500	161,00	17 307,50	107,500
39	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	537,500	21,35	11 475,63	55,121

8	Rúrové vedenie					82 539,37	17,437
40	871315221	Kanalizační potrubí PP Ultra Rib2 SN8 DN150	m	752,500	16,58	12 476,45	2,483
41	871355221	Kanalizační potrubí PP ULtra Rib2 SN8 DN200	m	322,500	19,15	6 175,88	1,554
42	877315211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 150	kus	74,900	5,47	409,70	
43	*286113610*	*koleno kanalizace plastové PP Ultra Rib2 150x45°*	*s*	76,024	10,35	786,85	*0,055*
44	877315221	Montáž tvarovek PP Ultra Rib2 dvouosé DN 150	kus	107,100	6,38	683,30	0,001
45	*286114040*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/150/45°*	*s*	108,707	75,55	8 212,81	*0,783*
46	877315241	Montáž hrdlového uzávěru z PP Ultra Rib2 DN 150	kus	74,900	3,65	273,39	
47	877355211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 200	kus	45,900	7,29	334,61	0,000
48	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	26,289	17,65	464,00	*0,039*
49	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	26,289	17,65	464,00	*0,039*
50	*286115880*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 150*	*s*	108,605	5,73	622,31	*0,027*
51	*286115900*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 200*	*s*	46,589	9,20	428,62	*0,029*
52	877355221	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 dvouosé DN 200	kus	45,900	7,29	334,61	0,000
53	*286114050*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/200/45°*	*s*	46,589	223,27	10 401,93	*0,396*
54	892571111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 200, vodou	m	1 075,000	1,82	1 956,50	
55	892573111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 200, vodou	sada	10,000	236,97	2 369,70	0,004
56	894811145	Kontrolná pripojovacia šachta DN 400 Upo Vario plastová s ťažkým poklopom do komunikácie	kus	153,000	236,24	36 144,72	12,024
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 447,66	27,025
57	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	m	153,000	11,80	1 805,40	26,992
58	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 075,000	4,56	4 902,00	0,032
59	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	153,000	0,88	134,64	
60	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	258,790	2,39	618,51	
61	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 917,010	0,18	885,06	
62	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	67,200	5,47	367,58	
63	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	33,600	27,58	926,69	
64	1	Uloženie sutiny bez asfaltu na skládku s poplatkom	t	126,313	8,75	1 105,24	
65	2	Uloženie sutiny s asfaltom na skládku	t	97,288	17,50	1 702,54	
99	Presun hmôt HSV					10 377,92	
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 812,445	3,69	10 377,92	
M	Práce a dodávky M					4 876,05	1,075
21-M	Elektromontáže					3 887,78	1,075
67	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	1 075,000	1,75	1 881,25	
68	*354411200*	*pásek uzemňovací 195001 30x4 mm*	*kg*	*1 075,000*	1,68	1 806,00	*1,075*
69	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	36,46	40,11	
70	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	36,46	120,32	
71	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	36,46	40,11	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					988,27	
72	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	1 075,000	0,91	978,25	
73	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	9,11	10,02	
		Celkom				315 112,49	2 813,520

Rozpočet
Stavba: ZVO, ČOV v okr. Ilava A.č.4 Pravý breh - kan. III. etapa
Objekt: IV.C.15 SO 414 Zberač B - Slávnica - Kameničany
Časť:
Dátum: 31.12.2007
JKSO:

P.C.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				114 038,40
		1	Zemné práce				46 165,66
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	282,800	10,94	3 093,83
2	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	282,800	7,66	2 166,25
3	001	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05
4	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15
5	001	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90
6	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40
7	001	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	498,681	7,71	3 844,83
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	498,861	0,94	468,93
9	001	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	142,924	12,55	1 793,70
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	142,294	1,82	258,98
11	001	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	1 020,886	4,56	4 655,24
12	001	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1 020,886	1,82	1 858,01
13	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	714,620	0,29	207,24
14	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	623,351	9,30	5 797,16
15	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	6 235,100	0,02	124,70
16	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	408,423	3,46	1 413,14
17	*583*	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*420,676*	*28,32*	*11 913,54*
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	136,920	4,56	624,36
19	*583*	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*141,028*	*28,32*	*3 993,91*
20	R	179009999	Poplatek za skládku	t	1 122,032	2,92	3 276,33
		4	Vodorovné konštrukcie				865,93
21	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,280	30,62	865,93
		5	Komunikácie				17 292,55
22	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	121,330	17,70	2 147,54
23	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	56,564	161,00	9 106,80
24	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	282,820	21,35	6 038,21
		8	Rúrové vedenie				39 393,69
25	271	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	202,000	135,62	27 395,24
26	271	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	202,000	5,47	1 104,94
27	271	892673111	Zabezpečanie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sada	2,000	546,86	1 093,72
28	271	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	4,000	1 804,65	7 218,60
29	271	89422TO10	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO10 tlumiaca šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	1,000	2 581,19	2 581,19

		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 572,36
30	221	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	404,000	4,56	1 842,24
31	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	202,485	2,39	483,94
32	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 847,211	0,18	692,50
33	221	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových přměsí	t	113,120	8,75	989,80
34	221	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	89,365	17,50	1 563,89
		99	Presun hmôt HSV				4 748,20
35	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 286,778	3,69	4 748,20
		M	Práce a dodávky M				908,77
		21-M	Elektromontáže				722,95
36	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	202,000	1,75	353,50
37	*354*	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*202,000*	*1,68*	*339,36*
38	R	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	5,47	6,02
39	R	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	5,47	18,05
40	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	5,47	6,02
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				185,82
41	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	202,000	0,91	183,82
42	R	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,82	2,00
			Celkom				114 947,17

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:

Časť: 415.01 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 500 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	Práce a dodávky HSV					274 313,97	3 573,108
1	Zemné práce					135 139,50	2 858,785
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	550,000	10,94	6 017,00	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	550,000	7,66	4 213,00	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05	0,043
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15	0,054
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90	0,185
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 556,000	7,71	11 996,76	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 556,000	0,94	1 462,64	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	389,000	12,55	4 881,95	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	389,000	1,82	707,98	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	2 435,000	4,56	11 103,60	2,094
12	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 8 m	m2	595,000	7,29	4 337,55	0,710
13	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	2 435,000	1,82	4 431,70	
14	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 8 m	m2	595,000	2,73	1 624,35	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	1 945,000	0,29	564,05	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 945,000	9,30	18 088,50	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	19 450,000	0,02	389,00	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 410,000	3,46	4 878,60	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 455,000*	28,32	41 205,60	*2 429,850*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	245,000	4,56	1 117,20	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*255,000*	28,32	7 221,60	*425,850*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	3 501,000	2,92	10 222,92	
4	Vodorovné konštrukcie					1 684,10	103,992
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	55,000	30,62	1 684,10	103,992
5	Komunikácie					33 700,50	408,803
24	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	240,000	17,70	4 248,00	242,400
25	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	110,000	161,00	17 710,00	110,000
26	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	550,000	21,35	11 742,50	56,403
8	Rúrové vedenie					79 748,58	201,504
27	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	391,200	135,62	53 054,54	12,413
28	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	391,200	5,47	2 139,86	
29	892673111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sada	2,000	546,86	1 093,72	0,001
30	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	13,000	1 804,65	23 460,45	189,091
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					10 855,08	0,024
31	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	785,000	4,56	3 579,60	0,024
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	393,800	2,39	941,18	
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 482,200	0,18	1 346,80	
34	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	220,000	8,75	1 925,00	
35	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	175,000	17,50	3 062,50	
99	Presun hmôt HSV					13 186,22	
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 573,500	3,69	13 186,22	

M	Práce a dodávky M					1 773,46	0,392
21-M	Elektromontáže					1 414,74	0,392
37	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	392,000	1,75	686,00	
38	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*392,000*	1,68	658,56	*0,392*
39	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	12,76	14,04	
40	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	12,76	42,11	
41	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	12,76	14,04	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					358,72	
42	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	392,000	0,91	356,72	
43	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,82	2,00	
Celkom						276 087,43	3 573,500

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.02 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 400 mm EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**201 975,06**	**2 895,612**
1	**Zemné práce**					**103 689,14**	**2 315,435**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	460,000	10,94	5 032,40	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	460,000	7,66	3 523,60	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 160,000	7,71	8 943,60	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 160,000	0,94	1 090,40	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	290,000	12,55	3 639,50	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	290,000	1,82	527,80	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	2 235,000	4,56	10 191,60	1,922
12	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	2 235,000	1,82	4 067,70	
13	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	1 450,000	0,29	420,50	
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 450,000	9,30	13 485,00	
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	13 476,800	0,02	269,54	
16	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 155,000	3,46	3 996,30	
17	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 190,000*	28,32	33 700,80	*1 987,300*
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	185,000	4,56	843,60	
19	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*195,000*	28,32	5 522,40	*325,650*
20	179009999	Poplatek za skládku	t	2 425,824	2,92	7 083,41	
4	**Vodorovné konštrukcie**					**1 408,52**	**86,975**
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,000	30,62	1 408,52	86,975
5	**Komunikácie**					**29 198,80**	**341,173**
22	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	200,000	17,70	3 540,00	202,000
23	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	92,000	167,70	15 428,40	92,000
24	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	460,000	22,24	10 230,40	47,173
8	**Rúrové vedenie**					**47 694,55**	**152,007**
25	871395221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN400 - nacenené v zmysle Vysvetlenie č.3, odpoveď č.5 a č.14	m	353,000	83,15	29 351,95	6,552
26	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	353,000	1,82	642,46	
27	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
28	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	10,000	1 722,62	17 226,20	145,454
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**9 297,94**	**0,021**
29	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	706,000	4,56	3 219,36	0,021
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	329,360	2,39	787,17	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 257,840	0,18	1 126,41	
32	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	184,000	8,75	1 610,00	
33	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	146,000	17,50	2 555,00	
99	**Presun hmôt HSV**					**10 686,11**	
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 895,965	3,69	10 686,11	

M	Práce a dodávky M					1 595,60	0,353
21-M	Elektromontáže					1 270,96	0,353
35	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	353,000	1,75	617,75	
36	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*353,000*	1,68	593,04	*0,353*
37	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	10,94	12,03	
38	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	10,94	36,10	
39	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	10,94	12,03	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					324,64	
40	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	353,000	0,91	321,23	
41	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,10	3,41	
Celkom						203 570,66	2 895,965

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.03 Stoka B potr. DN 200 mm HDPE EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	Práce a dodávky HSV					21 100,29	
8	Rúrové vedenie					21 100,29	
1	8001	Výtlak DN 125 mm HDPE	m	70,250	300,36	21 100,29	
Celkom						21 100,29	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Viára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.04 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 500 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Viára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**358 128,76**	**4 875,557**
1	**Zemné práce**					**191 403,40**	**4 054,870**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	650,000	10,94	7 111,00	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	650,000	7,66	4 979,00	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 040,000	7,71	15 728,40	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 040,000	0,94	1 917,60	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	510,000	12,55	6 400,50	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	510,000	1,82	928,20	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	425,000	4,56	1 938,00	0,366
12	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 8 m	m2	3 515,000	7,29	25 624,35	4,192
13	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	425,000	1,82	773,50	
14	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 8 m	m2	3 515,000	2,73	9 595,95	
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2 550,000	0,29	739,50	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	2 550,000	9,3	23 715,00	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	25 500,000	0,02	510,00	
18	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	2 060,000	3,46	7 127,60	
19	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*2 125,000*	28,32	60 180,00	*3 548,750*
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	290,000	4,56	1 322,40	
21	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*300,000*	28,32	8 496,00	*501,000*
22	179009999	Poplatek za skládku	t	4 590,000	2,92	13 402,80	
4	**Vodorovné konštrukcie**					1 990,30	122,900
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	65,000	30,62	1 990,30	122,900
5	**Komunikácie**					41 213,00	479,458
24	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	280,000	17,7	4 956,00	282,800
25	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	130,000	167,7	21 801,00	130,000
26	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	650,000	22,24	14 456,00	66,658
8	**Rúrové vedenie**					92 727,57	218,301
27	871425221	Kanalizačná potrubia z rúr PP Ultra Rib2 DN500	m	462,150	135,62	62 676,78	14,664
28	892671111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 600, vodou	m	465,000	5,47	2 543,55	
29	892673111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 600, vodou	sada	2,000	546,86	1 093,72	0,001
30	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	14,000	1886,68	26 413,52	203,636
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					12 801,97	0,028
31	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	925,000	4,56	4 218,00	0,028
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	465,400	2,39	1 112,31	
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8 842,600	0,18	1 591,67	
34	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových přimĕsí	t	260,000	8,75	2 275,00	
35	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	206,000	17,5	3 605,00	
99	**Presun hmôt HSV**					17 992,51	
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 876,020	3,69	17 992,51	

M	Práce a dodávky M					2 093,63	0,463
21-M	Elektromontáže					1 668,28	0,463
37	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	463,000	1,75	810,25	
38	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*463,000*	1,68	777,84	*0,463*
39	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	14,58	16,04	
40	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	14,58	48,11	
41	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	14,58	16,04	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					425,35	
42	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	463,000	0,91	421,33	
43	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,65	4,02	
Celkom						360 222,39	4 876,020

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.05 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 400 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**268 986,78**	**3 653,349**
1	**Zemné práce**					**137 074,00**	**2 867,399**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	650,000	10,94	7 111,00	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	650,000	7,66	4 979,00	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 508,000	7,71	11 626,68	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 508,000	0,94	1 417,52	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	377,000	12,55	4 731,35	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	377,000	1,82	686,14	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	3 240,000	4,56	14 774,40	2,786
12	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	3 240,000	1,82	5 896,80	
13	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	1 885,000	0,29	546,65	
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 885,000	9,30	17 530,50	
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	18 850,000	0,02	377,00	
16	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 465,000	4,56	6 680,40	
17	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 510,000*	28,32	42 763,20	*2 521,700*
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	195,000	4,56	889,20	
19	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*205,000*	28,32	5 805,60	*342,350*
20	179009999	Poplatek za skládku	t	3 393,000	2,92	9 907,56	
4	**Vodorovné konštrukcie**					1 986,32	122,654
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	64,870	30,62	1 986,32	122,654
5	**Komunikácie**					39 763,50	479,458
22	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	280,000	17,70	4 956,00	282,800
23	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	130,000	161,00	20 930,00	130,000
24	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	650,000	21,35	13 877,50	66,658
8	**Rúrové vedenie**					63 545,41	183,808
25	871395221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN400 - nacenené v zmysle Vysvetlenie č.3, odpoveď č.5 a č.14	m	499,000	83,15	41 491,85	9,261
26	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	499,000	1,82	908,18	
27	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
28	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	12,000	1 722,62	20 671,44	174,545
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					13 134,85	0,030
29	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	998,000	4,56	4 550,88	0,030
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	465,400	2,39	1 112,31	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8 842,600	0,18	1 591,67	
32	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	260,000	8,75	2 275,00	
33	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	206,000	17,50	3 605,00	
99	**Presun hmôt HSV**					13 482,70	
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 653,848	3,69	13 482,70	

M	Práce a dodávky M					2 178,70	0,499
21-M	Elektromontáže					1 720,59	0,499
35	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	499,000	1,75	873,25	
36	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*499,000*	1,68	838,32	*0,499*
37	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	1,64	1,80	
38	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	1,64	5,41	
39	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,64	1,80	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					458,11	
40	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	499,000	0,91	454,09	
41	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	3,65	4,02	
Celkom						271 165,48	3 653,848

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.06 Stoka S1 pretlak potr.OLS DN 500 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	Práce a dodávky HSV					125 997,12	37,070
1	Zemné práce					125 997,12	37,070
1	14170PC	Križovanie komunikácií-riadeny prietlak s výplachom	m	24,000	4 374,90	104 997,60	21,432
2	14170TYP14	Štartovacia a manipulačná jáma prietlaku	kpl	2,000	10 499,76	20 999,52	15,638
Celkom						125 997,12	37,070

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.07 Stoka S1-1 potr. PP Ultra2 DN 400 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV		Práce a dodávky HSV				381 100,65	4 872,400
1		Zemné práce				177 022,74	3 620,353
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	975,000	10,94	10 666,50	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	975,000	7,66	7 468,50	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	20,000	16,41	328,20	0,174
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	20,000	16,63	332,60	0,214
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	20,000	14,58	291,60	0,738
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 955,000	7,71	15 073,05	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 955,000	0,94	1 837,70	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	490,000	12,55	6 149,50	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	490,000	1,82	891,80	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie priložné hĺbky do 4 m	m2	4 275,000	4,56	19 494,00	3,677
12	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie priložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	4 275,000	1,82	7 780,50	
13	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	512,813	0,29	148,72	
14	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	2 445,000	0,29	709,05	
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	2 445,000	9,30	22 738,50	
16	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	24 450,000	0,02	489,00	
17	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 810,000	3,46	6 262,60	
18	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*1 865,000*	28,32	52 816,80	*3 114,550*
19	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	290,000	4,56	1 322,40	
20	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*300,000*	28,32	8 496,00	*501,000*
21	179009999	Poplatek za skládku	t	4 401,000	2,92	12 850,92	
4		Vodorovné konštrukcie				2 985,45	184,350
22	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	97,500	30,62	2 985,45	184,350
5		Komunikácie				61 819,50	719,186
23	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	420,000	17,70	7 434,00	424,200
24	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	195,000	167,70	32 701,50	195,000
25	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	975,000	22,24	21 684,00	99,986
8		Rúrové vedenie				101 557,58	348,466
26	871395221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN400 - nacenené v zmysle Vysvetlenie č.3, odpoveď č.5 a č.14	m	750,000	83,15	62 362,50	13,920
27	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	750,000	1,82	1 365,00	
28	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
29	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	23,000	1 624,18	37 356,14	334,545
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 733,46	0,045
30	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 500,000	4,56	6 840,00	0,045
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	698,100	2,39	1 668,46	
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	13 263,900	0,18	2 387,50	
33	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	390,000	8,75	3 412,50	
34	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	310,000	17,50	5 425,00	
99		Presun hmôt HSV				17 981,92	
35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 873,150	3,69	17 981,92	

M	Práce a dodávky M					3 401,38	0,750
21-M	Elektromontáže					2 712,86	0,750
36	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	750,000	1,75	1 312,50	
37	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*750,000*	1,68	1 260,00	*0,750*
38	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	25,52	28,07	
39	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	25,52	84,22	
40	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	25,52	28,07	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					688,52	
41	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	750,000	0,91	682,50	
42	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	5,47	6,02	
Celkom						384 502,03	4 873,150

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.08 Stoka S1-2 potr. PP Ultra2 DN 300 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**34 419,63**	**450,808**
1	**Zemné práce**					**16 755,19**	**324,186**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	88,800	10,94	971,47	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	88,800	7,66	680,21	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	10,000	16,41	164,10	0,087
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	10,000	16,63	166,30	0,107
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	10,000	14,58	145,80	0,369
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	60,000	14,58	874,80	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	163,048	7,71	1 257,10	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	163,048	0,94	153,27	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	40,762	12,55	511,56	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,762	1,82	74,19	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	395,183	4,56	1 802,03	0,340
12	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	395,183	1,82	719,23	
13	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	203,810	0,29	59,10	
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	203,810	9,30	1 895,43	
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	2 038,100	0,02	40,76	
16	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	156,302	3,46	540,80	
17	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*160,713*	28,32	4 551,39	*268,391*
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,913	4,56	145,52	
19	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*32,870*	28,32	930,88	*54,893*
20	179009999	Poplatek za skládku	t	366,858	2,92	1 071,23	
4	**Vodorovné konštrukcie**					271,91	16,790
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,880	30,62	271,91	16,790
5	**Komunikácie**					5 429,52	65,342
22	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	38,095	17,70	674,28	38,476
23	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	17,760	161,00	2 859,36	17,760
24	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	88,800	21,35	1 895,88	9,106
8	**Rúrové vedenie**					8 454,86	44,485
25	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	74,000	40,85	3 022,90	0,848
26	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	74,000	1,82	134,68	
27	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
28	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	3,000	1 607,78	4 823,34	43,636
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					1 844,40	0,004
29	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	148,000	4,56	674,88	0,004
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	63,581	2,39	151,96	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 208,035	0,18	217,45	
32	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	35,320	8,75	309,05	
33	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	28,061	17,50	491,07	
99	**Presun hmôt HSV**					1 663,75	
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	450,882	3,69	1 663,75	

M	**Práce a dodávky M**					**331,78**	**0,074**
21-M	**Elektromontáže**					**263,83**	**0,074**
35	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	74,000	1,75	129,50	
36	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*74,000*	1,68	124,32	*0,074*
37	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	1,82	2,00	
38	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	1,82	6,01	
39	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	1,82	2,00	
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					67,95	
40	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	74,000	0,91	67,34	
41	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	0,55	0,61	
Celkom						**34 751,41**	450,882

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.16 SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica JKSO:
Časť: 415.09 Stoka S2 potr. PP Ultra2 DN 300 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**38 029,98**	**528,800**
1	**Zemné práce**					**19 109,55**	**395,449**
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	m2	96,000	10,94	1 050,24	
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	96,000	7,66	735,36	
3	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	5,000	16,41	82,05	0,043
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železobetón., DN do 200 mm	m	5,000	16,63	83,15	0,054
5	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	5,000	14,58	72,90	0,185
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,000	14,58	437,40	
7	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	197,088	7,71	1 519,55	
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	197,088	0,94	185,26	
9	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	49,272	12,55	618,36	
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	49,272	1,82	89,68	
11	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	470,600	4,56	2 145,94	0,405
12	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	470,600	1,82	856,49	
13	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	246,360	0,29	71,44	
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	246,360	9,30	2 291,15	
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	2 463,600	0,02	49,27	
16	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	195,000	3,46	674,70	
17	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*200,850*	28,32	5 688,07	*335,420*
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,500	4,56	157,32	
19	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*35,535*	28,32	1 006,35	*59,343*
20	179009999	Poplatek za skládku	t	443,448	2,92	1 294,87	
4	**Vodorovné konštrukcie**					293,95	18,151
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,600	30,62	293,95	18,151
5	**Komunikácie**					5 869,76	70,641
22	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	41,184	17,70	728,96	41,596
23	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	19,200	161,00	3 091,20	19,200
24	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	96,000	21,35	2 049,60	9,845
8	**Rúrové vedenie**					8 809,31	44,554
25	871375221	Kanalizačná potrubia z rúr PP UR2 DN300	m	80,000	40,85	3 268,00	0,917
26	892581111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 300, vodou	m	80,000	1,82	145,60	
27	892583111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 300, vodou	sada	2,000	236,97	473,94	0,001
28	89422TO01	Šachty kanalizačné na stokách kruhových - TO01 vstupná šachta - kompletná vr.zemných prací	kus	3,000	1 640,59	4 921,77	43,636
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					1 995,84	0,005
29	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	160,000	4,56	729,60	0,005
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	68,736	2,39	164,28	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 305,984	0,18	235,08	
32	9790899991	Poplatek za skládku suti a hmot bez asfaltových příměsí	t	38,400	8,75	336,00	
33	9790899992	Poplatek za skládku suti a hmot s asfaltovým materiálem	t	30,336	17,50	530,88	
99	**Presun hmôt HSV**					1 951,57	
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	528,880	3,69	1 951,57	

M	Práce a dodávky M					363,02	0,080
21-M	Elektromontáže					289,42	0,080
35	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,000	1,75	140,00	
36	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*80,000*	1,68	134,40	*0,080*
37	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	2,73	3,00	
38	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	2,73	9,01	
39	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	2,73	3,00	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					73,60	
40	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	80,000	0,91	72,80	
41	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	0,73	0,80	
Celkom						38 392,99	528,880

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.17 SO 416.1 Čerpacia stanica Slávnica ČS B4 JKSO:

Časť: 416.11 Stavebná část Slávnica ČS B4 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	**Práce a dodávky HSV**					**89 853,25**	**283,475**
1	**Zemné práce**					**39 466,39**	**5,917**
1	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ho d	500,000	2,65	1 325,00	0,020
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	de ň	20,000	1,82	36,40	
3	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	215,000	6,65	1 429,75	
4	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	215,000	1,23	264,45	
5	131301202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	215,000	25,22	5 422,30	
6	131301209	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	215,000	1,62	348,30	
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000	17,93	17,93	
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,000	5,07	5,07	
9	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	1,000	43,82	43,82	
10	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,000	7,88	7,88	
11	134702401	Výkopy studne spúšťanej pôdorys.plochy do 4 m2 v hornine 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	31,95	36,10	
12	154065421	Pažení výrubu šachty oceľové pažnice do 1 roku suchá	m2	225,000	46,59	10 482,75	2,630
13	154065521	Odpažení výrubu šachty oceľové pažnice suchá	m2	225,000	7,40	1 665,00	
14	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž	kg	4 860,000	1,23	5 977,80	1,166
15	*1338022500*	*Tyč oceľová tvaru I 140 mm (50% ceny na opotrebenie)*	*t*	*2,100*	1 092,61	2 294,48	*2,100*
16	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž	kg	4 860,000	0,59	2 867,40	
17	161101105	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 8 m do 10 m	m3	430,000	0,33	141,90	
18	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	490,000	1,23	602,70	
19	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	190,000	9,54	1 812,60	
20	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	1 900,000	0,40	760,00	
21	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	245,000	1,90	465,50	
22	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	245,000	0,91	222,95	
23	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	245,000	2,85	698,25	
24	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	245,000	6,25	1 531,25	
25	179009999	Poplatek za skládku	t	297,799	3,27	973,80	
26	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	75,000	0,44	33,00	
2	**Zakladanie**					121,20	0,749
27	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových na cem. maltu MC 10 DN 1000	m	1,000	47,03	47,03	0,025
28	*5922533500*	*Prefabr. stud.-skruž kruh. TBH 2-100 Ms 100x100x9*	*s*	*1,020*	72,72	74,17	*0,724*
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					39 678,36	264,387
29	380316112	Kompletné konštrukcie z betónu C12/15-XO (SK), hr. 150- 300mm	m3	22,000	156,84	3 450,48	54,074
30	380316231	**Kompletné konštrukcie z betónu C 30/37 XF3,hr.80-150 mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	1,000	220,40	220,40	2,586
31	380316233	**Kompletné konštrukcie z betónu C 30/37 XF3,hr.nad 300 mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015**	m3	3,000	173,57	520,71	7,683
32	380326222	Kompletné konštrukcie z betónu železn. vodostav. C30/37 - XF3 (SK), hr.150-300mm	m3	6,200	168,41	1 044,14	15,700
33	380326223	Kompletné konštrukcie z betónu železn. vodostav.C30/37 - XF3 (SK), hr. nad 300mm	m3	69,000	160,96	11 106,24	173,759
34	380356241	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	310,000	36,78	11 401,80	4,039
35	380356242	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	310,000	6,81	2 111,10	
36	380361006	Výztuž komplet konstrukce ocel 10 505	t	6,400	1 534,92	9 823,49	6,547
4	**Vodorovné konštrukcie**					496,64	
37	454810001	Segmentové tesnenie Taylor-Seal	m	4,000	32,66	130,64	
38	454811111	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	kus	4,000	37,69	150,76	0,047
39	*M45401*	*Oceľový prestup DN 50*	*ks*	*1,000*	13,06	13,06	*0,010*
40	*M45403*	*Oceľový prestup DN 200*	*ks*	*3,000*	26,13	78,39	*0,030*
41	454811112	Osadenie prestupov s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru nad 600 mm	kus	1,000	58,47	58,47	0,020
42	*M45410*	*Oceľový prestup DN 500*	*ks*	*1,000*	65,32	65,32	*0,010*

5	Komunikácie					690,64	
43	577100020	Prístupová komunikácia z asfaltobetonu vrátane obrubníkov Vysvetlenie č. 4 12.11.2015	m2	12,200	56,61	690,64	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					988,67	7,697
44	610411199	Rekrystalizačný náter	m2	40,000	4,35	174,00	0,080
45	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	30,000	3,89	116,70	0,249
46	632457102	Poter cementový, dreveným hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 5 m2	m2	25,000	8,49	212,25	1,431
47	632921413	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 60mm Vysvetlenie č.4 12.11.2015	m2	16,600	29,26	485,72	5,938
8	Rúrové vedenie					2 193,94	1,417
48	831230010	Vodovodná prípojka PE100 DN 25	m	3,500	38,40	134,40	
49	899101111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	kus	4,000	5,30	21,20	0,019
50	*M899101*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 700/700 mm uzamykatelný s odvetr.komínkom*	*kus*	*3,000*	213,38	640,14	*0,480*
51	*M899102*	*Poklop vstupný zo nehrdzavujúcej ocele zateplený 800/800 mm uzamykatelný s odvetr.komínkom*	*kus*	*1,000*	278,70	278,70	*0,160*
52	899501211	Šachtové stúpadla ocelové nehrdzavujúcej	kus	40,000	17,42	696,80	0,548
53	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	30,000	5,62	168,60	0,140
54	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	30,000	2,81	84,30	0,070
55	*M899901*	*Ocelové podpery potrubia*	*kg*	*60,000*	2,83	169,80	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 046,66	3,191
56	900100001	Oplotenie z ocel.stĺpikov, bet.patky, poplast.ocel.pletivo vrátane vrat	m	36,000	65,32	2 351,52	
57	931991111	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v dne	m	18,600	51,46	957,16	0,432
58	*272840550*	*pásy pryžové dilatační M 3744 (OP)*	*m*	*19,530*	27,43	535,71	*0,141*
59	931995111	Zřízení těsnění bobtnavým páskem	m	18,600	14,81	275,47	0,019
60	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	105,000	1,03	108,15	
61	*0821132000*	*Voda pitna pre ostatnych odberatel*	*m3*	*110,000*	1,46	160,60	
62	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	1,000	572,46	572,46	2,591
63	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	40,000	1,39	55,60	0,000
64	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	m2	40,000	0,75	30,00	0,008
99	Presun hmôt HSV					1 170,75	
65	998142251	Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. monolitickou betónovou výšky do 25 m	t	283,475	4,13	1 170,75	
PSV	Práce a dodávky PSV					4 439,49	0,748
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					4 110,86	0,437
66	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	285,000	0,32	91,20	
67	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,100*	1 405,35	140,54	*0,100*
68	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	285,000	0,32	91,20	
69	*6936654900*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geofilex 300 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	*165,000*	1,11	183,15	*0,050*
70	*6936655000*	***Separačné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geofilex 500 Vysvetlenie č.4 12.11.2015***	*m2*	*165,000*	1,84	303,60	*0,083*
71	711662103	Izolácia podzemných objektov fóliou medziľahlá prilepená na celej ploche	m2	165,000	9,74	1 607,10	0,165
72	*2833000150*	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá*	*m2*	*198,000*	8,04	1 591,92	*0,040*
73	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m Vysvetlenie č. 4 12.11.2015	%	2,550	40,06	102,15	
771	Podlahy z dlaždíc					328,63	
74	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy protisklzových	m2	10,500	12,03	126,32	0,052
75	*5976428000*	*Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 la*	*m2*	*10,710*	17,74	190,00	*0,260*
76	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	3,16	12,32	
Celkom						94 292,74	284,223

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.17 SO 416.1 Čerpacia stanica Slávnica ČS B4 JKSO:
Časť: 416.1.5 Prípojka NN pre Slávnica ČS B4 EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	Práce a dodávky M					1 975,89	
21-M	Elektromontáže					1 975,89	
1	2101	Dodávka a montáž elektroprípojky	kpl	1,000	1 975,89	1 975,89	
Celkom						1 975,89	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: IV.C.18 SO 417 Kanalizačné prípojky JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
HSV	Práce a dodávky HSV					217 815,02	1 740,121
1	Zemné práce					101 834,30	1 183,571
1	111104211	Pokosenie parkového trávnika s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 191,000	0,13	154,83	
2	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	397,000	1,43	567,71	
3	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche cez 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m2	397,000	1,65	655,05	
4	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	137,000	4,14	567,18	
5	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	50,000	16,41	820,50	0,435
6	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	59,550	3,65	217,36	
7	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	100,000	14,58	1 458,00	
8	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 397,440	7,71	10 774,26	
9	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 397,440	0,94	1 313,59	
10	132301203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	349,360	12,55	4 384,47	
11	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	349,360	1,82	635,84	
12	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	3 970,000	4,56	18 103,20	3,414
13	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	3 970,000	1,82	7 225,40	
14	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	1 746,800	0,29	506,57	
15	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	1 508,600	0,91	1 372,83	
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	1 508,600	9,30	14 029,98	
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	15 086,000	0,02	301,72	
18	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	754,300	2,56	1 931,01	
19	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	754,300	1,20	905,16	
20	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	1 210,850	3,46	4 189,54	
21	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z*	*m3*	*516,100*	28,32	14 615,95	*861,887*
22	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	184,764	4,56	842,52	
23	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*190,307*	28,32	5 389,49	*317,813*
24	179009999	Poplatek za skládku	t	2 715,480	2,92	7 929,20	
25	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	397,000	0,91	361,27	
26	*005724000*	*směs travní parková sídlištní*	*kg*	*22,510*	9,11	205,07	*0,023*
27	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	397,000	0,30	119,10	
28	181301105	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	397,000	3,65	1 449,05	
29	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	397,000	0,08	31,76	
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	397,000	0,15	59,55	
31	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	397,000	0,03	11,91	
32	18480291	Chem.odplevel.po založení	m2	397,000	0,91	361,27	
33	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	7,940	4,46	35,41	
34	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	7,940	34,54	274,25	
35	185851119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	31,760	1,08	34,30	
4	Vodorovné konštrukcie					3 646,84	
36	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	119,100	30,62	3 646,84	225,191
5	Komunikácie					24 273,89	292,128
37	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	170,313	17,70	3 014,54	172,016
38	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	t	79,400	161,00	12 783,40	79,400
39	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	397,000	21,35	8 475,95	40,712

8	Rúrové vedenie					71 863,12	15,038
40	871315221	Kanalizační potrubí PP Ultra Rib2 SN8 DN150	m	555,800	16,58	9 215,16	1,834
41	871355221	Kanalizační potrubí PP ULtra Rib2 SN8 DN200	m	238,200	19,15	4 561,53	1,148
42	877315211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 150	kus	95,900	5,47	524,57	
43	*286113610*	*koleno kanalizace plastové PP Ultra Rib2 150x45°*	*s*	*97,339*	10,35	1 007,46	*0,070*
44	877315221	Montáž tvarovek PP Ultra Rib2 dvouosé DN 150	kus	95,900	6,38	611,84	0,001
45	*286114040*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/150/45°*	*s*	*97,339*	75,55	7 353,96	*0,701*
46	877315241	Montáž hrdlového uzávěru z PP Ultra Rib2 DN 150	kus	95,900	3,65	350,04	
47	*286115880*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 150*	*s*	*97,339*	5,73	557,75	*0,024*
48	877355211	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 jednoosé DN 200	kus	41,100	7,29	299,62	0,000
49	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	*41,717*	17,65	736,31	*0,063*
50	*286113660*	*koleno kanalizace PP Ultra Rib2 200x45°*	*s*	*41,717*	17,65	736,31	*0,063*
51	*286115900*	*zátka kanalizace PP Ultra Rib2 DN 200*	*s*	*12,515*	9,20	115,14	*0,008*
52	877355221	Montáž tvarovek z PP Ultra Rib2 dvouosé DN 200	kus	41,100	7,29	299,62	0,000
53	*286114050*	*odbočka kanalizační PP Ultra Rib2-300/200/45°*	*s*	*41,717*	223,27	9 314,15	*0,355*
54	892571111	Skúška tesnosti kanalizacie DN do 200, vodou	m	794,000	1,82	1 445,08	
55	892573111	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia DN 200, vodou	sada	10,000	236,97	2 369,70	0,004
56	894811145	Kontrolná pripojovacia šachta DN 400 Upo Vario plastová s ťažkým poklopom do komunikácie	kus	137,000	236,24	32 364,88	10,767
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 775,82	24,193
57	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	m	137,000	11,80	1 616,60	24,170
58	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	794,000	4,56	3 620,64	0,024
59	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	137,000	0,88	120,56	
60	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	196,662	2,39	470,02	
61	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 736,578	0,18	672,58	
62	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	63,020	5,47	344,72	
63	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	31,100	27,58	857,74	
64	1	Uloženie sutiny bez asfaltu na skládku s poplatkom	t	93,195	8,75	815,46	
65	2	Uloženie sutiny s asfaltom na skládku	t	71,857	17,50	1 257,50	
99	Presun hmôt HSV					6 421,05	
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 740,121	3,69	6 421,05	
M	Práce a dodávky M					3 592,34	0,794
21-M	Elektromontáže					2 863,78	0,794
67	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	794,000	1,75	1 389,50	
68	*354411200*	*pásek uzemňovací 195001 30x4 mm*	*kg*	*794,000*	1,68	1 333,92	*0,794*
69	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,100	25,52	28,07	
70	M21-PM	Podružný materiál	%	3,300	25,52	84,22	
71	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	25,52	28,07	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					728,56	
72	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	794,000	0,91	722,54	
73	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	5,47	6,02	
		Celkom				221 407,35	1 740,915

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 401 Strojno-technol. časť Borčice - ČS B1 JKSO:
Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	**Práce a dodávky M**					37 561,84	
22-M2	**Riadaci systém, prenos dat**					6 286,05	
1	S222-01	Programovatelný automat typ (pozri tech.správu)	ks	1,000	1 716,56	1 716,56	
2	S222-02	Panel operátora	ks	1,000	501,24	501,24	
3	S222-03	Telemetrická stanica	ks	1,000	3 055,48	3 055,48	
4	S222-04	Záložný zdroj (off-line, 500VA, min 5Ah)	ks	1,000	154,49	154,49	
5	S222-05	Programované vybavenie	1set	1,000	549,30	549,30	
6	22206	Uvedenie do prevádzky a oživenie	kpl	1,000	308,98	308,98	
35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**					28 323,31	
7	*M35-401.1*	*Ponorné kalové čerpadlo v suchom prevedení*	*ks*	3,000	6 110,97	18 332,91	
8	*M35-401.2*	*Prenosné ponorné čerpadlo podlahových vod*	*ks*	1,000	514,97	514,97	
9	*M35-401.3*	*Česlicový koš DN 500*	*ks*	1,000	1 716,56	1 716,56	
10	*M35-401.4*	*Potrubie, armatúry a pomocný konštrukčný materiál*	*1kpl*	1,000	4 119,75	4 119,75	
11	35-401.05	Montáž zariadenie a potrubie	kpl	1,000	2 334,53	2 334,53	
12	35-401.07	Návrh komplexného vyzkoušení	kpl	1,000	274,65	274,65	
13	35-401.08	Komplexné vyzkoušení-pomerná čiastka ze stroj. části	kpl	1,000	686,63	686,63	
14	35-401.10	Dokumentácia skut.prevedení	kpl	1,000	343,31	343,31	
36-M	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**					2 952,48	
15	S36-01	Indukčný prietokomer FIQRXXX-podla seznamu merania	ks	1,000	1 716,56	1 716,56	
16	S36-02	Ultrazvuková hladinová sonda LICAXXX	ks	1,000	686,63	686,63	
17	S36-03	Plavákový spínač podle zoznamu merania	ks	2,000	17,17	34,34	
18	S36-04	Svorková skriňa MX IP 67, plastová	ks	1,000	17,17	17,17	
19	S36-05	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro	m	30,000	0,56	16,80	
20	S36-06	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro, tienený	m	30,000	1,15	34,50	
21	S36-07	Plastové rúrky a hadice	m	30,000	1,15	34,50	
22	3608	Montáž vyššie uvedených položiek	kpl	1,000	411,98	411,98	
Celkom						**37 561,84**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 402 Strojno-technol. část Bolešov - ČS B2 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	**Práce a dodávky M**					**32 993,83**	
22-M2	**Riadaci systém, prenos dat**					**5 714,59**	
1	22208	Uvedenie do prevádzky a oživenie	kpl	1,000	280,89	280,89	
2	S222-01	Programovatelný automat typ (pozri tech.správu)	ks	1,000	1 560,51	1 560,51	
3	S222-02	Panel operátora	ks	1,000	455,67	455,67	
4	S222-03	Telemetrická stanica	ks	1,000	2 777,71	2 777,71	
5	S222-04	Záložný zdroj (off-line, 500VA, min 5Ah)	ks	1,000	140,45	140,45	
6	S222-05	Programované vybavenie	1set	1,000	499,36	499,36	
35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**					**24 593,67**	
7	*M35-402.1*	*Ponorné kalové čerpadlo v suchom prevedení*	*ks*	3,000	5 212,11	15 636,33	
8	*M35-402.2*	*Prenosné ponorné čerpadlo podlahových vod*	*ks*	1,000	468,15	468,15	
9	*M35-402.3*	*Česlicový koš DN 500*	*ks*	1,000	1 560,51	1 560,51	
10	*M35-402.4*	*Potrubie, armatúry a pomocný konštrukčný materiál*	*1kpl*	1,000	3 745,23	3 745,23	
11	35-402.05	Montáž zariadenie a potrubie	kpl	1,000	1 997,46	1 997,46	
12	35-402.07	Návrh komplexného vyzkoušení	kpl	1,000	249,68	249,68	
13	35-402.08	Komplexné vyzkoušení-pomerná čiastka ze stroj. části	kpl	1,000	624,21	624,21	
14	35-402.10	Dokumentácia skut.prevedení	kpl	1,000	312,10	312,10	
36-M	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**					**2 685,57**	
15	3608	Montáž vyššie uvedených položiek	kpl	1,000	374,52	374,52	
16	S36-01	Indukčný prietokomer FIQRXXX-podla seznamu merania	ks	1,000	1 560,51	1 560,51	
17	S36-02	Ultrazvuková hladinová sonda LICAXXX	ks	1,000	624,21	624,21	
18	S36-03	Plavákový spínač podle zoznamu merania	ks	2,000	15,61	31,22	
19	S36-04	Svorková skriňa MX IP 67, plastová	ks	1,000	15,61	15,61	
20	S36-05	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro	m	30,000	0,53	15,90	
21	S36-06	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro, tienený	m	30,000	1,06	31,80	
22	S36-07	Plastové rúrky a hadice	m	30,000	1,06	31,80	
		Celkom				**32 993,83**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 403 Strojno-technol. část Bolešov - ČS P1 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	**Práce a dodávky M**					**48 159,01**	
22-M2	**Riadaci systém, prenos dat**					**6 131,56**	
1	S222-01	Programovatelný automat typ (pozri tech.správu)	ks	1,000	1 716,56	1 716,56	
2	S222-02	Panel operátora	ks	1,000	501,24	501,24	
3	S222-03	Telemetrická stanica	ks	1,000	3 055,48	3 055,48	
4	S222-05	Programované vybavenie	1set	1,000	549,30	549,30	
5	22206	Uvedenie do prevádzky a oživenie	kpl	1,000	308,98	308,98	
35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**					**40 133,25**	
6	*M35-403.1*	*Prečerpávacia stanica*	*ks*	1,000	31 275,79	31 275,79	
7	*M35-403.2*	*Prenosné ponorné čerpadlo podlahových vod*	*ks*	1,000	514,97	514,97	
8	*M35-403.3*	*Česlicový koš DN 300*	*ks*	1,000	1 201,59	1 201,59	
9	*M35-403.4*	*Potrubie, armatúry a pomocný konštrukčný materiál*	*1kpl*	1,000	1 716,56	1 716,56	
10	35-403.05	Montáž zariadenie a potrubie	kpl	1,000	4 119,75	4 119,75	
11	35-403.07	Návrh komplexného vyzkoušení	kpl	1,000	274,65	274,65	
12	35-403.08	Komplexné vyzkoušení-pomerná čiastka ze stroj. části	kpl	1,000	686,63	686,63	
13	35-403.10	Dokumentácia skut.prevedení	kpl	1,000	343,31	343,31	
36-M	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**					**1 894,20**	
14	S36-01	Indukčný prietokomer FIQRXXX-podla seznamu merania	ks	1,000	1 373,25	1 373,25	
15	S36-04	Svorková skriňa MX IP 67, plastová	ks	1,000	17,17	17,17	
16	S36-05	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro	m	30,000	0,56	16,80	
17	S36-06	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro, tienený	m	30,000	1,15	34,50	
18	S36-07	Plastové rúrky a hadice	m	50,000	0,81	40,50	
19	3608	Montáž vyššie uvedených položiek	kpl	1,000	411,98	411,98	
Celkom						**48 159,01**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Objekt: PS 404 Strojno-technol. časť Kameničany-ČS B3

Časť:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
	M	**Práce a dodávky M**				42 084,61	
	22-M2	**Riadaci systém, prenos dat**				6 286,08	
1	S222-01	Programovatelný automat typ (pozri tech.správu)	ks	1,000	1 716,57	1 716,57	
2	S222-02	Panel operátora	ks	1,000	501,24	501,24	
3	S222-03	Telemetrická stanica	ks	1,000	3 055,48	3 055,48	
4	S222-04	Záložný zdroj (off-line, 500VA, min 5Ah)	ks	1,000	154,50	154,50	
5	S222-05	Programované vybavenie	1se t	1,000	549,31	549,31	
6	22206	Uvedenie do prevádzky a oživenie	kpl	1,000	308,98	308,98	
	35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				32 845,15	
7	*M35-404.1*	*Ponorné kalové čerpadlo v suchom prevedení*	*ks*	*3,000*	6 862,47	20 587,41	
8	*M35-404.2*	*Prenosné ponorné čerpadlo podlahových vod*	*ks*	*1,000*	838,81	838,81	
9	*M35-404.3*	*Česlicový koš DN 500*	*ks*	*1,000*	2 396,13	2 396,13	
10	*M35-404.4*	*Potrubie, armatúry a pomocný konštrukčný materiál*	*1k pl*	*1,000*	5 111,88	5 111,88	
11	35-404.05	Montáž zariadenie a potrubie	kpl	1,000	3 692,45	3 692,45	
12	35-404.07	Návrh komplexného vyzkoušení	kpl	1,000	62,42	62,42	
13	35-404.08	Komplexné vyzkoušení-pomerná čiastka ze stroj. části	kpl	1,000	93,63	93,63	
14	35-404.10	Dokumentácia skut.prevedení	kpl	1,000	62,42	62,42	
	36-M	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**				2 953,38	
15	S36-01	Indukčný prietokomer FIQRXXX-podla seznamu merania	ks	1,000	1 716,57	1 716,57	
16	S36-02	Ultrazvuková hladinová sonda LICAXXX	ks	1,000	686,62	686,62	
17	S36-03	Plavákový spínač podle zoznamu merania	ks	2,000	17,17	34,34	
18	S36-04	Svorková skriňa MX IP 67, plastová	ks	1,000	17,17	17,17	
19	S36-05	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro	m	30,000	0,57	17,10	
20	S36-06	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro, tienený	m	30,000	1,16	34,80	
21	S36-07	Plastové rúrky a hadica	m	30,000	1,16	34,80	
22	3608	Montáž vyššie uvedených položiek	kpl	1,000	411,98	411,98	
		Celkom				**42 084,61**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 405.1 Strojno-technol. časť Slavnice- ČS B4 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	Práce a dodávky M					37 561,84	
22-M2	Riadaci systém, prenos dat					6 286,05	
1	22206	Uvedenie do prevádzky a oživenie	kpl	1,000	308,98	308,98	
2	S222-01	Programovateľný automat typ (pozri tech.správu)	ks	1,000	1 716,56	1 716,56	
3	S222-02	Panel operátora	ks	1,000	501,24	501,24	
4	S222-03	Telemetrická stanica	ks	1,000	3 055,48	3 055,48	
5	S222-04	Záložný zdroj (off-line, 500VA, min 5Ah)	ks	1,000	154,49	154,49	
6	S222-05	Programované vybavenie	1set	1,000	549,30	549,30	
35-M	Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.					28 323,31	
7	*M35-401.1*	*Ponorné kalové čerpadlo v suchom prevedení*	*ks*	3,000	6 110,97	18 332,91	
8	*M35-401.2*	*Prenosné ponorné čerpadlo podlahových vod*	*ks*	1,000	514,97	514,97	
9	*M35-401.3*	*Česlicový koš DN 500*	*ks*	1,000	1 716,56	1 716,56	
10	*M35-401.4*	*Potrubie, armatúry a pomocný konštrukčný materiál*	*1kpl*	1,000	4 119,75	4 119,75	
11	35-401.05	Montáž zariadenie a potrubie	kpl	1,000	2 334,53	2 334,53	
12	35-401.07	Návrh komplexného vyzkoušení	kpl	1,000	274,65	274,65	
13	35-401.08	Komplexné vyzkoušení-pomerná čiastka ze stroj. části	kpl	1,000	686,63	686,63	
14	35-401.10	Dokumentácia skut.prevedení	kpl	1,000	343,31	343,31	
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení					2 952,48	
15	3608	Montáž vyššie uvedených položiek	kpl	1,000	411,98	411,98	
16	S36-01	Indukčný prietokomer FIQRXXX-podla seznamu merania	ks	1,000	1 716,56	1 716,56	
17	S36-02	Ultrazvuková hladinová sonda LICAXXX	ks	1,000	686,63	686,63	
18	S36-03	Plavákový spínač podle zoznamu merania	ks	2,000	17,17	34,34	
19	S36-04	Svorková skriňa MX IP 67, plastová	ks	1,000	17,17	17,17	
20	S36-05	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro	m	30,000	0,56	16,80	
21	S36-06	Kábel s plastovou izoláciou, medené jádro, tienený	m	30,000	1,15	34,50	
22	S36-07	Plastové rúrky a hadice	m	30,000	1,15	34,50	
Celkom						37 561,84	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 451 Elektročást Borčice - ČS B1 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	Práce a dodávky M					42 663,38	
21-M	Elektromontáže					42 663,38	
	2101	Montáž	kpl	1,000	2 981,18	2 981,18	
	D2101	*Dodávka*	*kpl*	1,000	39 682,20	39 682,20	
Celkom						42 663,38	

ROZPOČET

Stavba: **Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová**
Objekt: **PS 452 Elektročást Bolešov - ČS B2** JKSO:
Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**42 611,22**	
	21-M	**Elektromontáže**				**42 611,22**	
	2101	Montáž	kpl	1,000	2 981,18	2 981,18	
	D2101	*Dodávka*	*kpl*	1,000	39 630,04	39 630,04	
		Celkom				**42 611,22**	

ROZPOČET

Stavba: **Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová**
Objekt: **PS 452 Elektročást Bolešov - ČS P1** JKSO:
Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 20.09.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**12 157,64**	
	21-M	**Elektromontáže**				**12 157,64**	
	2101	Montáž	kpl	1,000	2 583,69	2 583,69	
	D2101	*Dodávka*	*kpl*	1,000	9 573,95	9 573,95	
		Celkom				**12 157,64**	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 454 Elektročást Kameničany - ČS B3 JKSO:
Časť: EČO:

Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	Práce a dodávky M					47 147,28	
21-M	Elektromontáže					47 147,28	
	2101	Montáž	kpl	1,000	3 229,62	3 229,62	
	D2101	*Dodávka*	*kpl*	1,000	43 917,66	43 917,66	
Celkom						47 147,28	

ROZPOČET

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objekt: PS 455.1 Elektročást Slávnica - ČS B4 JKSO:

Časť: EČO:
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Spracoval: Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			8
M	**Práce a dodávky M**					42 739,17	
21-M	**Elektromontáže**					42 739,17	
	2101	Montáž	kpl	1,000	2 981,18	2 981,18	
	D2101	*Dodávka*	*kpl*	*1,000*	39 757,99	39 757,99	
Celkom						**42 739,17**	

Rekapitulácia objektov stavby - Dolná časť

Stavba: Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objednávateľ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Zhotoviteľ: Ing. Juraj Sedláček

Kód	Zákazka		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová	S	24 761 160,76 €	4 952 232,15 €	29 713 392,91 €
	....Objekt : SO 100 Intenzifikácia ČOV Nemšová	S	5 376 025,08 €	1 075 205,02 €	6 451 230,10 €
	.....Časť : PSO 100.10.1 Združený objekt ČS a MP	PS	273 833,06 €	54 766,61 €	328 599,67 €
	.....Časť : PS 100.10.2 Objekt dovozu žumpových vôd	PS	71 434,22 €	14 286,84 €	85 721,06 €
	.....Časť : PS 100.30.1 Združený objekt ČOV	PS	705 899,99 €	141 180,00 €	847 079,99 €
	.....Časť : PS 100.30.2 Objekt uskladnenia a dávkovania koagulantu	PS	28 082,78 €	5 616,56 €	33 699,34 €
	.....Časť : PS 100.40 Združený objekt terciálneho čistenia, MO a povodňovej	PS	120 242,78 €	24 048,56 €	144 291,34 €
	.....Časť : PS 100.50 Dúchareň	PS	111 718,21 €	22 343,64 €	134 061,85 €
	.....Časť : PS 100.70.1 Združený objekt kalového hospodárstva	PS	245 866,50 €	49 173,30 €	295 039,79 €
	.....Časť : PS 100.70.2 Kalojem	PS	33 748,00 €	6 749,60 €	40 497,59 €
	.....Časť : PS 100.80 Elektročasť	PS	160 620,04 €	32 124,01 €	192 744,05 €
	.....Časť : PS 100.90 MaR	PS	135 422,06 €	27 084,41 €	162 506,47 €
	.....Časť : SO 100.10.1 Združený objekt ČS a MP	S	499 761,75 €	99 952,35 €	599 714,10 €
	.....Časť : SO 100.10.2 Objekt dovozu žumpových vôd	S	120 906,34 €	24 181,27 €	145 087,61 €
	.....Časť : SO 100.20 Bezpečnostný obtok	S	24 945,56 €	4 989,11 €	29 934,68 €
	.....Časť : SO 100.30.1 Združený objekt ČOV	S	1 007 412,57 €	201 482,51 €	1 208 895,09 €
	.....Časť : SO 100.30.2 Objekt uskladnenia a dávkovania koagulantu	S	5 023,28 €	1 004,66 €	6 027,93 €
	.....Časť : SO 100.40 Združený objekt terciálneho čistenia, MO a povodňovej	S	177 125,32 €	35 425,06 €	212 550,38 €
	.....Časť : SO 100.50 Dúchareň	S	132 634,20 €	26 526,84 €	159 161,04 €
	.....Časť : SO 100.60 Potrubné prepojenia	S	306 162,10 €	61 232,42 €	367 394,53 €
	.....Časť : SO 100.70.1 Združený objekt kalového hospodárstva	S	528 976,89 €	105 795,38 €	634 772,27 €
	.....Časť : SO 100.70.2 Kalojem	S	85 957,97 €	17 191,59 €	103 149,56 €
	.....Časť : SO 100.80 Prevádzková budova	S	259 795,32 €	51 959,06 €	311 754,38 €
	.....Časť : SO 100.90 Objekt vnútro areálových komunikácií	S	263 523,70 €	52 704,74 €	316 228,44 €
	.....Časť : SO 100.100 Prípojka vody	S	6 358,88 €	1 271,78 €	7 630,65 €
	.....Časť : SO 100.110 Elektroprípojka	S	35 109,58 €	7 021,92 €	42 131,49 €
	.....Časť : SO 100.120 Oplotenie	S	21 449,43 €	4 289,89 €	25 739,32 €
	.....Časť : SO 100.130 Vonkajšie osvetlenie	S	14 014,56 €	2 802,91 €	16 817,47 €
	....Objekt : SO 200 Kanalizácia Nemšová	S	959 401,30 €	191 880,26 €	1 151 281,56 €
	.....Časť : Prechody cez potoky	S	121 359,84 €	24 271,97 €	145 631,81 €
	.....Časť : Prípojky NN	S	6 393,64 €	1 278,73 €	7 672,37 €
	.....Časť : Čerpacie stanice	S	103 544,95 €	20 708,99 €	124 253,94 €
	.....Časť : Odľahčovacie komory	S	7 941,12 €	1 588,22 €	9 529,34 €
	.....Časť : Vetva FF	S	75 983,36 €	15 196,67 €	91 180,04 €
	.....Časť : Vetva FG	S	390 134,87 €	78 026,97 €	468 161,85 €
	.....Časť : Vetva FG1	S	83 382,68 €	16 676,54 €	100 059,22 €
	.....Časť : Vetva EB2	S	78 169,37 €	15 633,87 €	93 803,24 €
	.....Časť : Vetva EB3	S	92 491,47 €	18 498,29 €	110 989,76 €
	....Objekt : SO 300 Medziobecné zberače a výtlak	S	3 911 629,81 €	782 325,96 €	4 693 955,77 €
	.....Časť : Prechody cez potoky	S	305 420,76 €	61 084,15 €	366 504,91 €
	.....Časť : Prípojky NN	S	16 689,26 €	3 337,85 €	20 027,11 €
	.....Časť : Čerpacie stanice	S	324 302,22 €	64 860,44 €	389 162,66 €
	.....Časť : SO 310 Výtlak do ČOV	S	638 161,04 €	127 632,21 €	765 793,25 €
	.....Časť : SO 320 Kanalizácia Skalka - Hrabovka	S	1 527 963,86 €	305 592,77 €	1 833 556,64 €
	.....Časť : SO 330 Kanalizácia Dolná Súča - Hrabovka	S	594 511,99 €	118 902,40 €	713 414,39 €
	.....Časť : SO 340 Zberač H3	S	504 580,68 €	100 916,14 €	605 496,81 €
	....Objekt : SO 700 Kanalizácia Dolná Súča	S	6 100 676,09 €	1 220 135,22 €	7 320 811,31 €
	.....Časť : Prechody cez potoky	S	545 210,82 €	109 042,16 €	654 252,99 €
	.....Časť : Prípojky NN	S	4 837,53 €	967,51 €	5 805,04 €
	.....Časť : Čerpacie stanice	S	87 623,31 €	17 524,66 €	105 147,97 €
	.....Časť : Preložka potoka	S	20 492,76 €	4 098,55 €	24 591,31 €
	.....Časť : Merný objekt	S	3 095,35 €	619,07 €	3 714,42 €
	.....Časť : Zberač A	S	464 250,95 €	92 850,19 €	557 101,15 €
	.....Časť : Zberač A-1	S	252 715,98 €	50 543,20 €	303 259,17 €
	.....Časť : Zberač A-2	S	8 156,11 €	1 631,22 €	9 787,33 €
	.....Časť : Zberač B	S	154 577,31 €	30 915,46 €	185 492,77 €
	.....Časť : Zberač CH	S	91 298,61 €	18 259,72 €	109 558,34 €
	.....Časť : Zberač CH-1	S	20 758,99 €	4 151,80 €	24 910,79 €
	.....Časť : Zberač CH-2	S	115 984,88 €	23 196,98 €	139 181,86 €
	.....Časť : Zberač D	S	144 181,68 €	28 836,34 €	173 018,02 €
	.....Časť : Zberač E	S	195 141,27 €	39 028,25 €	234 169,52 €
	.....Časť : Zberač E-1-1	S	18 725,49 €	3 745,10 €	22 470,59 €
	.....Časť : Zberač E-1-2	S	859 583,11 €	171 916,62 €	1 031 499,73 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-1	S	148 022,96 €	29 604,59 €	177 627,55 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-1-1	S	52 579,70 €	10 515,94 €	63 095,64 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-1-2	S	90 321,79 €	18 064,36 €	108 386,14 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-1-2-1	S	27 179,40 €	5 435,88 €	32 615,28 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-1-3	S	65 301,25 €	13 060,25 €	78 361,50 €
	.....Časť : Zberač E-1-2-2	S	120 227,56 €	24 045,51 €	144 273,07 €
	.....Časť : Zberač E-1-3	S	149 344,80 €	29 868,96 €	179 213,76 €
	.....Časť : Zberač E-1-3-1	S	40 017,35 €	8 003,47 €	48 020,82 €
	.....Časť : Zberač E-1-4	S	17 419,29 €	3 483,86 €	20 903,15 €
	.....Časť : Zberač E-1-5	S	37 359,60 €	7 471,92 €	44 831,52 €
	.....Časť : Zberač E-1-6	S	15 377,66 €	3 075,53 €	18 453,19 €
	.....Časť : Zberač E1	S	330 122,82 €	66 024,56 €	396 147,38 €
	.....Časť : Zberač E-2	S	52 691,12 €	10 538,22 €	63 229,34 €
	.....Časť : Zberač F	S	370 843,59 €	74 168,72 €	445 012,31 €

.....Časť : Zberač F-1	S	27 556,89 €	5 511,38 €	33 068,27 €
.....Časť : Zberač G	S	183 753,09 €	36 750,62 €	220 503,71 €
.....Časť : Zberač G-1	S	15 035,42 €	3 007,08 €	18 042,51 €
.....Časť : Zberač H2	S	612 954,67 €	122 590,93 €	735 545,60 €
.....Časť : Zberač I	S	157 102,72 €	31 420,54 €	188 523,26 €
.....Časť : Zberač J	S	17 823,95 €	3 564,79 €	21 388,74 €
.....Časť : Zberač K	S	36 751,55 €	7 350,31 €	44 101,87 €
.....Časť : Zberač K-1	S	6 766,08 €	1 353,22 €	8 119,30 €
.....Časť : Zberač L	S	27 563,35 €	5 512,67 €	33 076,02 €
.....Časť : Zberač M	S	35 975,87 €	7 195,17 €	43 171,05 €
.....Časť : Zberač N	S	189 437,13 €	37 887,43 €	227 324,55 €
.....Časť : Zberač N-1	S	65 121,52 €	13 024,30 €	78 145,82 €
.....Časť : Zberač O	S	51 059,19 €	10 211,84 €	61 271,03 €
.....Časť : Zberač O-1	S	52 475,60 €	10 495,12 €	62 970,71 €
.....Časť : zberač C	S	117 856,01 €	23 571,20 €	141 427,21 €
....Objekt : SO 800 Kanalizácia Horná Súča	S	8 413 428,48 €	1 682 685,70 €	10 096 114,18 €
.....Časť : Prechody cez potoky	S	132 363,67 €	26 472,73 €	158 836,40 €
.....Časť : Prípojky NN	S	12 552,20 €	2 510,44 €	15 062,64 €
.....Časť : Čerpacie stanice	S	229 085,18 €	45 817,04 €	274 902,22 €
.....Časť : Vetva A	S	683 412,85 €	136 682,57 €	820 095,42 €
.....Časť : Vetva A1	S	56 439,97 €	11 287,99 €	67 727,97 €
.....Časť : Vetva A2	S	197 571,81 €	39 514,36 €	237 086,17 €
.....Časť : Vetva A21	S	48 004,46 €	9 600,89 €	57 605,35 €
.....Časť : Vetva B	S	404 672,72 €	80 934,54 €	485 607,27 €
.....Časť : Vetva B1	S	31 707,20 €	6 341,44 €	38 048,64 €
.....Časť : Vetva B2	S	59 020,67 €	11 804,13 €	70 824,80 €
.....Časť : Vetva B3	S	65 200,93 €	13 040,19 €	78 241,11 €
.....Časť : Vetva C	S	515 606,58 €	103 121,32 €	618 727,89 €
.....Časť : Vetva C1	S	678 476,15 €	135 695,23 €	814 171,38 €
.....Časť : Vetva C11	S	24 438,19 €	4 887,64 €	29 325,82 €
.....Časť : Vetva C12	S	21 243,37 €	4 248,67 €	25 492,04 €
.....Časť : Vetva C13	S	68 043,52 €	13 608,70 €	81 652,23 €
.....Časť : Vetva C131	S	9 667,36 €	1 933,47 €	11 600,84 €
.....Časť : Vetva C14	S	93 943,38 €	18 788,68 €	112 732,05 €
.....Časť : Vetva C15	S	64 693,26 €	12 938,65 €	77 631,92 €
.....Časť : Vetva C16	S	2 007,77 €	401,55 €	2 409,33 €
.....Časť : Vetva C41	S	822 784,17 €	164 556,83 €	987 341,00 €
.....Časť : Vetva D	S	1 782 720,60 €	356 544,12 €	2 139 264,72 €
.....Časť : Vetva D1	S	362 774,77 €	72 554,95 €	435 329,72 €
.....Časť : Vetva D2	S	48 405,41 €	9 681,08 €	58 086,50 €
.....Časť : Vetva D3	S	61 045,77 €	12 209,15 €	73 254,92 €
.....Časť : Vetva D4	S	9 222,54 €	1 844,51 €	11 067,05 €
.....Časť : Vetva D5	S	252 476,03 €	50 495,21 €	302 971,23 €
.....Časť : Vetva D6 a výtlak V1	S	51 799,27 €	10 359,85 €	62 159,13 €
.....Časť : Vetva D7	S	19 207,10 €	3 841,42 €	23 048,52 €
.....Časť : Vetva D8	S	63 829,28 €	12 765,86 €	76 595,13 €
.....Časť : Vetva D9	S	17 514,39 €	3 502,88 €	21 017,26 €
.....Časť : Vetva C2	S	54 653,21 €	10 930,64 €	65 583,86 €
.....Časť : Vetva C3	S	19 634,02 €	3 926,80 €	23 560,83 €
.....Časť : Vetva C4	S	180 908,20 €	36 181,64 €	217 089,84 €
.....Časť : Vetva C411	S	156 006,34 €	31 201,27 €	187 207,61 €
.....Časť : Vetva C412	S	153 913,84 €	30 782,77 €	184 696,60 €
.....Časť : Vetva E	S	321 389,96 €	64 277,99 €	385 667,96 €
.....Časť : Vetva E1	S	50 939,80 €	10 187,96 €	61 127,76 €
.....Časť : Vetva E2	S	341 298,27 €	68 259,65 €	409 557,92 €
.....Časť : Vetva E21	S	25 290,06 €	5 058,01 €	30 348,07 €
.....Časť : Vetva E3	S	113 187,03 €	22 637,41 €	135 824,44 €
.....Časť : Vetva E4	S	106 277,18 €	21 255,44 €	127 532,61 €

v Nemšovej, 23.9.2015